

PREDMJER RADOVA

Redni broj	Pozicija opisa	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina
1		PRIPREMNI RADOVI		
	1.1.	Rušenje postojećeg asfalta	m ²	1000
	1.2.	Rušenje postojećih ivičnjaka	m	70

2		ZEMLJANI RADOVI		
	2.1.	Otkopavanje zemlje u širokom otkopu u materijalu III i IV kategorije	m ³	938.54
	2.2.	Izrada nasipa od materijala iz iskopa	m ³	122.46
	2.3.	Izrada zemljanih bankina b=0.50 m	m ²	123.00
	2.4.	Odvoz viška materijala na udaljenost do 5 km	m ³	816.08

3		GORNJI STROJ		
	3.1.	Izrada tampona od šljunkovito-pjeskovitog materijala debljine d=25 cm	m ³	352.95
	3.2.	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bito-šljunka BNS-22, debljine d=6 cm	m ²	1411.82
	3.3.	Izrada habajućeg sloja AB-11 debljine d=4cm	m ²	1411.82
	3.4.	Izrada trotoara od betona MB-30 debljine d=12cm, na sloju čistoće d=15cm	m ²	417.34
	3.5.	Izrada zastora od sitne kamene kocke 10/10	m ²	58.50
	3.6.	Nabavka i postavljanje ivičnjaka 18/24, od betona MB-40, na sloju betona MB-15	m	248.92
	3.7.	Nabavka i postavljanje ivičnjaka 12/28, od betona MB-40, na sloju betona MB-15	m	42.50
	3.8.	Postavljanje standardnih rampi za invalidska kolica	kom	10.00

1		SIGNALIZACIJA		
	1.1.	Horizontalna signalizacija		
	1.1.2.	Puna središna linija b=0.12 m	m	139.15
	1.1.3.	Isprekidana linija l=3.0 m b=0.15 m	m	76.97
	1.1.4.	Isprekidana linija l=1.0 m b=0.15 m	m	102.10
	1.1.5.	Zaustavne linije b=0.50 m	m ²	9.56
	1.1.6.	Pješački prelazi l=3.00 m, b=0.50 m	m ²	61.11
	1.1.7.	Obilježavanje i izrada razdjelnih ostrva	m ²	22.5
	1.1.8.	Linija zaustavljanja oblika trougla	m ²	3
	2.1.	Vertikalna signalizacija		
		III-6	kom	5
		II-1	kom	5
		II-45.2	kom	5