



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 451 287, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/21-298/4
Budva, 20.05.2021. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva, rješavajući po zahtjevu RADOJČIĆ RADENKA iz Podgorice na osnovu člana 55 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG" br. 87/18, 28/19, 75/19 i 116/20), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova ("Službeni list CG" br. 70/17) i **UP-a Ekskluzivni turistički kompleks Crvena glavica** ("Službeni list CG-opštinski propisi" br. 11/10), evidentiranog u elektronskom Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE
za izradu tehničke dokumentacije za
izgradnju objekta

1. URBANISTIČKA PARCELA

Urbanistička parcela broj: 58 koju čine

Katastarske parcele br. 1456/50, 1456/51, 1456/54, 1456/65, 1456/86, 1458/22, 1458/23, 1458/29, 1456/12, 1456/45, 1456/57, 1456/58, 1456/61, 1456/62, 1456/67, 1456/69, 1458/4, 1458/21, 1458/24, 1458/28 i dio katastarske parcele br. 1458/3 KO Sveti Stefan.

Katastarske parcele br. 1458/26 i 1559/3 KO Sveti Stefan koje su navedene uz zahtjev nisu predmet ovih uslova. Katastarska parcela br. 1458/26 ulazi u trasu saobraćajnice po planu. Katastarska parcela br. 1559/3 ulazi u sastav UP59 koja je prema namjeni površina zelenilo+sportsko-rekreativni sadržaji.

U tabelarnom pregledu urbanističkih parametara navedeno je da UP 54 čine djelovi katastarskih parcele br. 1536/1, 1537, 1536/3 i 1536/2. Tačni podaci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrdiće se kroz izradu Elaborat parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine – PJ Budva.

Izdavanjem ovih urbanističko-tehničkih uslova stavljaju se van snage urbanističko-tehnički uslovi broj 06-061-218/3 od 12.03.2018. godine.

2. POSTOJEĆE STANJE NA URBANISTIČKOJ / KATASTARSKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 1127 za KO Sveti Stefan, od 12.05.2021. godine:

- na katastarskoj parceli br. **1456/50** upisane su šume 2. klase površine 467m²;

- na katastarskoj parceli br. **1456/51** upisane su šume 2. klase površine 12m²;
- na katastarskoj parceli br. **1456/54** upisane su šume 2. klase površine 63m²;

Na kat. parcelama nema upisanih terete i ograničenja, a kao suvlasnici upisani su Miše (Stevan) Dragana (obim prava 36/144), Ljubiša (Petko) Drinka (obim prava 12/24), Đurić Ivana (obim prava 35/144) i Trajković-Ljubiša (Stevan) Olivera (obim prava 1/144).

U listu nepokretnosti broj 1281 za KO Sveti Stefan, od 12.05.2021. godine, na katastarskoj parceli br. **1456/65** upisani su nekategorisani putevi površine 425m², sa pravom korišćenja upisanim na OPŠTINU BUDVA. Na kat.parceli upisani su tereti i ograničenja.

U listu nepokretnosti broj 995 za KO Sveti Stefan, od 12.05.2021. godine, na katastarskoj parceli br. **1456/86** upisane su šume 2. klase površine 95m². Na kat. parceli nema upisanih terete i ograničenja, a kao suvlasnici upisani su Miše (Stevan) Dragana (obim prava 36/144), Ljubiša (Petko) Drinka (obim prava 12/24), Đurić Ivana (obim prava 35/144) i Ljubiša-Trajković Olivera (obim prava 1/144).

U listu nepokretnosti broj 994 za KO Sveti Stefan, od 12.05.2021. godine:

- na katastarskoj parceli br. **1458/22** upisane su tekuće vode površine 507m²;
- na katastarskoj parceli br. **1458/23** upisane su tekuće vode površine 10m²;

Na kat. parcelama nema upisanih terete i ograničenja, a kao suvlasnici upisani su Miše (Stevan) Dragana (obim prava 36/144), Ljubiša (Petko) Drinka (obim prava 12/24), Đurić Ivana (obim prava 35/144) i Trajković-Ljubiša (Stevan) Olivera (obim prava 1/144).

U listu nepokretnosti broj 996 za KO Sveti Stefan, od 12.05.2021. godine, na katastarskoj parceli br. **1456/29** upisane su tekuće vode površine 40m². Na kat. parceli nema upisanih terete i ograničenja, a kao suvlasnici upisani su Miše (Stevan) Dragana (obim prava 36/144), Ljubiša (Petko) Drinka (obim prava 12/24), Đurić Ivana (obim prava 35/144) i Ljubiša-Trajković Olivera (obim prava 1/144).

Uvidom u Internet prezentaciju elektronske evidencije o nepokretnostima Uprave za nekretnine CG, dana 20.05.2021. godine, konstatovano je da su u listu 771 za KO Sveti Stefan:

- na kat.parceli **1456/12** upisane šume 3. klase površine 2209m²;
- na kat.parceli **1456/45** upisane šume 2. klase površine 2097m²;
- na kat.parceli **1456/57** upisane šume 2. klase površine 34m²;
- na kat.parceli **1456/58** upisane šume 2. klase površine 195m²;
- na kat.parceli **1456/61** upisane šume 2. klase površine 846m²;
- na kat.parceli **1456/62** upisane šume 2. klase površine 1561m²;

Na katastarskim parcelama upisani su tereti i ograničenja. Kat. parcele su u državnoj svojini RCG.

Uvidom u Internet prezentaciju elektronske evidencije o nepokretnostima Uprave za nekretnine CG, dana 20.05.2021. godine, konstatovano je da su u listu 1281 za KO Sveti Stefan:

- na kat.parceli **1456/67** upisani nekategorisani putevi površine 187m²;
- na kat.parceli **1456/69** upisani nekategorisani putevi površine 226m²;

sa pravom korišćenja upisanim na OPŠTINU BUDVA. Na katastarskim parcelama upisani su tereti i ograničenja.

Uvidom u Internet prezentaciju elektronske evidencije o nepokretnostima Uprave za nekretnine CG, dana 20.05.2021. godine, konstatovano je da su u listu 56 za KO Sveti Stefan:

- na kat.parceli **1458/3** upisane tekuće vode površine 182m²;
- na kat.parceli **1458/4** upisane tekuće vode površine 370m²;
- na kat.parceli **1458/21** upisane tekuće vode površine 14m²;
- na kat.parceli **1458/24** upisane tekuće vode površine 2m²;
- na kat.parceli **1458/28** upisane tekuće vode površine 5m²;

sa pravom korišćenja upisanim na JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" BUDVA. Na katastarskim parcelama 1458/3, 1458/4 i 1458/28 upisani su tereti i ograničenja
Riješiti imovinsko pravne odnose svih vlasnika na zemljištu.

3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA

TH – Turizam-hoteli

Pretežna namjena je ona namjena koja zauzima minimalno 2/3 prostora određenog za tu namjenu.

Ovim Planom definisani su prostori pretežne namjene, na sljedeći način:

Dopušteni su:

- hoteli, apart hoteli, ekskluzivne vile,
- manji objekti u njihovom sklopu u sportske i rekreativne svrhe u funkciji turizma.

Površine za turizam predviđanju objekata za odmor i rekreaciju na površinama za turistička naselja i površinama za hotele i renta vile. (tekstualni dio plana, poglavlje 6.1.1. str. 18)

Turizam se na području plana tretira u tri djela i to:

- u smislu pružanja usluga smještaja turistima sa funkcijom stanovanja kroz iznajmljivanje vila.
- objekte namijenjene za smještaj turista planirati u skladu sa odredbama Pravilnika o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list RCG", br. 23/2005), naročito kada su u pitanju zelene i slobodne površine koje se koriste za rekreaciju, sport, zabavu i druženje i parking za goste hotela. U pravilniku navedeni su objekti za pružanje usluga smještaja i oni predstavljaju cjelokupnu strukturu kapaciteta koji se mogu javiti na prostoru Plana: hoteli, apartmanski hoteli, turistička naselja, vile, privatni smještaj - kuće, apartmani i sobe za iznajmljivanje.

Specifičnosti koje se posebno ističu su:

- sve vrste hotela , pansioni i kampovi mogu imati minimalno 7 (sedam) smještajnih jedinica, a nešto veći (preko 25) mogu imati i dependanse,
- svi hoteli, sem garni hotela moraju imati i restoran,
- hoteli sa 5 (pet) zvjezdica koji koriste oznaku "Grand hotel" moraju imati najmanje 100 soba,
- turističko naselje ima najmanje 50 smještajnih jedinica i sve prateće sadržaje koji omogućuju samostalno funkcionisanje,
- slobodan, zeleni prostor koji se koristi za rekreaciju, sport i druženje po kategorijama hotela iznosi:
 - hoteli sa 5 (pet) zvjezdica – najmanje 100 m² po jednom krevetu,
 - hoteli sa 4 (četiri) zvjezdice- najmanje 80 m² po jednom krevetu,
 - hoteli sa 3 (tri) zvjezdice- najmanje 60 m² po jednom krevetu.

Za ostale kategorije hotela zahtijeva se komfor u unutrašnjim prostorima i širok izbor aktivnosti. Specijalizovani hoteli, kao što su hoteli za odmor, poslovni ili kongresni hoteli zahtijevaju značajne unutrašnje sadržaje i opremu koja omogućava specijalizovane aktivnosti. (tekstualni dio plana, poglavlje 4.2. str. 17)

Na urbanističkim parcelama dozvoljena je izgradnja bazena, sportskih terena, fontana i garaža. Nisu dozvoljene namjene i izgradnja koje bi mogle da ugroze životnu sredinu, osnovne uslove življenja susjeda ili sigurnost susjednih zgrada. (tekstualni dio plana, poglavlje 6.3. Opšti uslovi za parcelaciju, preparcelaciju i izgradnju, str. 20)

U prizemlju ili dijelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrožavaju okolinu. (tekstualni dio plana, str. 22)

Objekte namijenjene za smještaj turista planirati u skladu sa odredbama Pravilnika o klasifikaciji,

minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list RCG" br. 23/2005). U pravilniku navedeni su objekti za pružanje usluga smještaja i oni predstavljaju cjelokupnu strukturu kapaciteta koji se mogu javiti na prostoru Plana: hoteli, apartmanski hoteli, turistička naselja, vile, privatni smještaj-kuće, apartmani i sobe za iznajmljivanje. (tekstualni dio plana, poglavlje 4.2. Turizam, str. 17)

Trenutno je na snazi Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" br. 36/18) kojim su definisane vrste i sadržaj ugostiteljskih objekata za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića. Zakon o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list CG" br. 02/18, 04/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20) uređuje uslove za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti i druga pitanja od značaja za turizam i ugostiteljstvo.

Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" br. 36/18) nije predviđena turistička vila kao samostalna poslovna jedinica. Članom 29 stav 1 predviđeno sledeće: "Turistička vila je objekat koji može da bude u privatnoj svojini i koji se nalazi i dio je turističkog rizorta i koristi sadržaje turističkog rizorta kojima upravlja jedan upravljač."

U članu 21 definisana je kuća za iznajmljivanje turistima, kao arhitektonski i funkcionalno autonomni građevinski objekat sa sopstvenim dvorištem, koja se izdaje isključivo kao cjelina, pojedincu ili grupi turista na određeno vrijeme.

U članu 19 i 20 definisani su turistički apartmani i turistički apartmanski blok. Turistički apartman se sastoji od dnevnog boravka, jedne ili više soba, kuhinje i kupatila i namjenjen je smještaju turista na određeno vrijeme. Apartmanski blok se sastoji od 5 i više turističkih apartmana u okviru istog građevinskog objekta.

U članu 3 Pravilnika o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" br. 36/18) predviđeno je da je hotel poslovni objekat u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost pružanja usluga smještaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu. Hotel je funkcionalna građevinska Celina, odnosno dio građevinskog objekta sa zasebnim pristupom i zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Hotel može da se sastoji iz više građevinskih objekata koji su povezani hodnicima (topla veza). Hotel ima recepciju sa holom, smještajne jedinice, restoran sa kuhinjom i toalete za goste. Depadans primarnih ugostiteljskih objekata, shodno članu 16 pravilnika, predstavljaju samostalnu građevinsku cjelinu koja može da bude spojena sa glavnim objektom, u kojoj se pružaju usluge smještaja, dok se usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka pružaju u glavnom objektu. Depadans je lociran u neposrednoj blizini hotela, motela i pansiona. Depadansi mogu da koriste komercijalni naziv: bungalov, paviljon i vila.

4. PRAVILA PARCELACIJE

U skladu sa članom 13, tačka 1 i 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG" broj 44/18) i uraditi Elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanističku parcelu. Stavom 2 člana 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta je predviđeno da se za objekte infrastrukture, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumentu, prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.

Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija u skladu sa članom 138 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni list RCG“ broj 29/07 i „Službeni list CG“ br. 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18). Elaborat mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine, Područna jedinica

Budva, u skladu sa članom 141 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti kojim je propisano da kontrolu, pregled i prijem Elaborata vrši organ uprave i potvrđuje pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Članom 237 važećeg zakona, je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri utvrđeni planom za urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio urbanističke parcele.

Kroz izradu Idejnog rješenja urbanističke parcele dokazati ispunjenost uslova propisanih članom 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

5. PRAVILA REGULACIJE

Prikazana su u grafičkom prilogu plana, karta br. 13: Planirano stanje – parcelacija, regulacija, nivelacija i definisana u tekstualnom dijelu plana – poglavlje: 6.6 UTU za izgradnju turističkih kapaciteta, hoteli I apart hoteli, Horizontalna i vertikalna regulacija, strana 22 i poglavlje 6.12. Karakteristični UTU – UTU za apart-hotele I, Horizontalna i vertikalna regulacija, strana 26.

Oblik i veličina gabarita objekta u grafičkim priložima data je kao idejno rješenje i može se prilagođavati potrebama investitora ukoliko se poštuju striktno zadate: građevinske linije, maksimalna spratnost, maksimalna površina pod objektom, odnosno objektima na parceli, maksimalna bruto razvijena površina objekta, odnosno objekata na parceli, kao i svi uslovi iz ovog plana i važeći zakonski propisi. (tekstualni dio plana, poglavlje 6.6. str. 22)

Građevinska linija (GL)

Utvrđuje se detaljnim urbanističkim planom (u grafičkom prilogu karta regulacije) u odnosu na regulacionu liniju, a predstavlja liniju na, iznad i ispod površine zemlje, do koje je dozvoljeno građenje. Građevinska linija (granica građenja) može da se poklapa sa regulacionom linijom ili je na određenom odstojanju od regulacione linije.

Objekat može biti postavljen svojim najisturenijim dijelom do građevinske linije. Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni djelovi objekta mogu da prelaze građevinsku liniju objekta prema neizgrađenim javnim površinama (zelenilo i saobraćajnice) najviše do 1.2m, na minimalnoj visini od 3.6m od konačno nivelisanog okolnog terena ili trotoara.

Građevinska linija prizemlja predstavlja obavezu povlačenja prizemlja ili ostavljanja pasaža, prolaza, na nivou prizemlja objekta. Građevinska linija prizemlja važi samo uz glavnu građevinsku liniju i definiše odstupanja prizemlja od pozicije glavnog korpusa objekta. Van ove linije ne mogu se nalaziti stepeništa, ulazi u objekte is l.

Nije dozvoljeno građenje između građevinske i regulacione linije. Ovo ne važi za potpuno ukopani dio zgrade namjenjen za garaže. (tekstualni dio plana, poglavlje 6.3. Opšti uslovi za parcelaciju, preparcelaciju i izgradnju, str. 21)

Građevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja jedna fasada objekta. (tekstualni dio plana, poglavlje 6.5. UTU za izgradnju ekskluzivnih vila, str. 21)

Prostor za izgradnju je određen građevinskim linijama, sa jedne ili više strana, i minimalnim udaljenjima u odnosu na granicu parcele i susjedne objekte, u skladu sa uslovima Plana.

Prostor za izgradnju na urbanističkoj parceli je dio urbanističke parcele u kome se moraju smjestiti ortogonalne projekcije svih objekata na urbanističkoj parceli (osnovnih i pomoćnih objekata). U ovo ulazi i površina terase u prizemlju građevine koja je konstruktivni dio podzemne etaže. U prostor za izgradnju na urbanističkoj parceli ne mora se smatrati izgradnja koja predstavlja uređenje urbanističke parcele, kao što su nenatkrivene terase, kao i djelovi građevine kao što su vijenci, oluci, erkeri i slični elementi prepušteni do 0,5m izvan fasadne ravni objekta.

Prostor za izgradnju urbanističke parcele za građenje jednostrano i dvostrano ugrađenog objekta može biti do granica bočnih urbanističkih parcela, uz uslov da se sa te strane ne mogu graditi otvori (prozori i vrata) osim ukoliko susjedna parcela nije javna parkovska, odnosno saobraćajna površina.

Površina pod otvorenim sportskim terenom, otvorenim bazenom i fontanom ne računa se u izgrađenu površinu. (tekstualni dio plana, poglavlje 6.1.2. str. 19)

Bočna građevinska linija

Minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcela je:

- 3.0m za slobodnostojeće objekte;
- 4.0m prema slobodnom dijelu parcele za jednostrano uzidane objekte;

Zadnja građevinska linija

Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 3,0m.

Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 4m. (tekstualni dio plana, poglavlje 6.6. str. 22)

Postavljanje novoplaniranih objekata na granicu susjedne parcele definiše se na sljedeći način:

- Nije dozvoljeno zatvarati svjetlarnike postojećih objekata, već formirati iste ili slične u novoprojektovanim objektima.
- Ukoliko je novi objekat udaljen od postojećeg manje od 3,0 m, nije dozvoljeno sa te strane novog objekta predviđati otvore stambenih prostorija, već samo pomoćnih sa visinom parapeta 1,80 m. Ukoliko se objekat postavlja na granicu sa susjednom parcelom, sa te strane nije dozvoljeno postavljati otvore.
- Na objektima koji svojom bočnom fasadom gledaju na javni prolaz, saobraćajnicu unutar bloka, dozvoljeno je postavljati otvore na toj fasadi samo u slučajevima kada je širina ovog javnog prolaza 5,5 metara i više (tekstualni dio plana, poglavlje 6.3. Opšti uslovi za parcelaciju, preparcelaciju i izgradnju, str. 21)

Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguća isključivo uz pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele na čijoj granici je predviđena izgradnja. (tekstualni dio plana, str. 22)

Kota prizemlja

Na pretežno ravnom terenu: najviše do 0.6m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena. za objekte sa podrumskim ili suterenskim etažama, orijentaciona kota poda prizemlja može biti najviše 1.0m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena.

Na terenu u većem nagibu u nivou poda najniže korisne etaže može biti najviše 3.5m iznad kote konačno uređenog i nivelisanog terena uz najniži dio objekta. (tekstualni dio plana, str. 22)

Kota prizemlja data je za svaki pojedinačni objekat u grafičkom prilogu 16 Idejna rešenja kompleksa. Zbog karakteristika terena dozvoljeno je odstupanje od predložene kote prizemlja za +/- 3m. (tekstualni dio plana, Poglavlje 6.12. karakteristični UTU – UTU za apart-hotele I, str. 26)

Korisna etaža objekta je etaža kojoj je visinska razlika između plafona i najniže tačke konačno uređenog i nivelisanog terena neposredno uz objekat veća od 1.0m. Svjetla visina korisne etaže iznosi minimalno 2.5m. Ovo se ne odnosi na prostorije za smještaj: agregata za proizvodnju struje, uređaja za klimatizaciju, solarnu tehniku, peći za etažno grijanje is l.

Podzemne etaže

Podzemna etaža (garaža-G, podrum-Po ili suterren-Su) je dio objekta koji je sasvim ili do 2/3 svoje visine ispod konačno uređenog i nivelisanog terena. Spratna visina (od poda do poda) podzemne etaže je najviše 3,0 m. Na terenu u većem nagibu spratna visina (od poda do poda) podzemne etaže je najviše 3,0 m.

Objekti mogu imati samo jedan podrum, osim objekata javne namjene, višestambenih objekata i poslovnih objekata.

Suterren se smatra korisnom etažom koja je dijelom ukopana u teren, ali manje od 2/3 svoje visine ispod konačno uređenog i nivelisanog terena.

Spratna visina podruma ili suterena ne može biti veća od 3,0 m, a svjetla spratna visina ne manja od 2,20 m. (tekstualni dio plana, Poglavlje 6.1.2. strane 18 i 19)

Na osnovu Izmjena i dopuna Pravilnika o bližem zadržaju i formi planskog dokumenta ("Službeni list CG" br.33/14) u nadzemne etaže računaju se: suterren, prizemlje i spratovi, a u podzemne etaže: podrum.

Krovovi

Krovovi su predviđeni ravni kao neprohodne ili prohodne terase. Preporučuje se pretvaranje krovova u krovne baste. Voda sa krova jednog objekta ne smije se slivati na drugi objekat. (tekstualni dio plana, str. 22 i 26)

Najveća spratna visina (mjereno od poda do poda) za obračun smestajnih kapaciteta je 3,0 m (od poda do poda), dok spratna visina uslužnokomercijalnih djelatnosti iznosi 4m. (tekstualni dio plana, Poglavlje 6.12. karakteristični UTU – UTU za apart-hotele I, str. 26)

Maksimalna visina objekta



Na nagnutim terenima visina objekta se određuje i maksimalnom visinom objekta iskazanom u metrima. Maksimalna visina označava mjeru koja se računa od najniže kote okolnog terena ili trotoara do najviše kote sljemena (ili vijenca) ili ravnog krova, na nepovoljnijoj strani (gdje je visina veća). (tekstualni dio plana, Poglavlje 6.1.2. strana 19)

Kota krova data je za svaki pojedinačni objekat u grafičkom prilogu 13 Parcelacija, regulacija i nivelacija. (tekstualni dio plana, Poglavlje 6.12. karakteristični UTU – UTU za apart-hotele I, str. 26)

Nivelacija urb.parcela

Planom je definisana nivelacija javnih površina iz koje proizilazi i nivelacija prostora za izgradnju objekata. Visinske kote na ulicama su bazni elementi za definisanje nivelacije ostalih tačaka i dobijaju se interpolovanjem. Nivelaciji terena parcela korisnika rješavati tako što će se odvodnjavanje terena vršiti prema javnim saobraćajnim površinama ili putem atmosferske kanalizacije. Nije dozvoljeno odvodnjavanje prema susjednim parcelama.

Nivelacija javnih saobraćajnih površina data je u grafičkom prilogu – list 20."Planirano stanje - saobraćaj". (tekstualni dio plana, poglavlje 6.3. Opšti uslovi za parcelaciju, preparcelaciju i izgradnju, str. 21)



(izvod iz tekstualnog dijela plana, Poglavlje 6.12. karakteristični UTU – UTU za apart-hotele I, str. 26)

6. URBANISTIČKI PARAMETRI

	POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE u m ²	BRGP u m ²	POVRŠINA POD OBJEKTIMA u m ²	INDEKS IZGRAĐENOSTI	INDEKS ZAUZETOSTI	SPRATNOST/BR.ETAŽA
URBANISTIČKA PARCELA BR. 58	9416.02	10000	3300	1.06	0.35	5 etaža

Urbanističko-tehnički uslovi se izdaju isključivo za definisanu urbanističku parcelu.

Na predmetnoj urbanističkoj parceli planom je predviđena izgradnja 3 objekta.

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti (indeks zauzetosti, izgrađenosti i spratnost), namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u Tabeli urbanističkih pokazatelja, koja je sastavni dio ovih UTU-a. ovi parametri predstavljaju maksimalne vrijednosti koje se ne mogu prekoračiti i od njih se može odstupiti na niže vrijednosti.

BRGP – bruto razvijena građevinska površina je zbir bruto površina svih etaža, a određena je spoljašnjim mjerama finalno obrađenih zidova. BRGP podruma ili suterena se uzima ili ne uzima u obzir zavisno od namjene:

- ukoliko je namjena podruma ili suterena poslovna (stambeni prostor, trgovina, diskoteka ili neka druga namjena čija funkcija opterećuje parcelu infrastrukturom) onda se u ukupnu BRGP računa i površina podruma ili suterena,

- ukoliko je namjena podruma ili suterena garaža, stanarske ostave (podrumi), magacini ili instalaciona etaža onda se njihova površina ne računa u ukupnu BRGP. (tekstualni dio plana, Poglavlje 6.1.2. strane 19)

Ovi podrumi, garaže i sutereni ne mogu se u toku izgradnje ili kasnije prenamjeniti u korisnu površinu. (tekstualni dio plana, Poglavlje 6.3. strane 20)

Objekti po potrebi mogu imati podrumne ili suterenske prostorije. Ukoliko se podrum ili suteran koriste kao koristan prostor onda postaju sprat (korisna etaža) i računavaju se u BRGP.

Dozvoljena je fazna izgradnja (osim za objekte u nizu koji moraju biti izrađeni jednovremeno i prema jedinstvenom projektu za svaki niz) tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje. (tekstualni dio plana, Poglavlje 6.6. str. 22)

7. POTREBA IZRADE GEOLOŠKIH PODLOGA, POTREBA VRŠENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA, PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Članom 5. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla** za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte veće od 1000m² ili sa 4 i više nadzemnih etaža, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja**, kojima se detaljno određuju inženjersko-geološke, hidro-geološke i geomehničke karakteristike temeljnog tla, geotehničke i seizmološke karakteristike terena i prikaz i ocjenu rezultata istraživanja sa obradom dobijenih podataka i zaključkom o uslovima i načinu fundiranja objekta na prostoru koji je istraživan.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

U slučaju da je nagib terena $\beta > 20^\circ$, ako je dubina iskopa veća od $H > 3m$, ako je rastojanje do susjednog objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veća od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno je uraditi Projekat zaštite temeljne jame.

Jedna od smjernica predmetnog plana, za izgradnju objekata je da, prije podnošenja zahtjeva za izradu urbanističko-tehničkih uslova, obavezno je provjeriti geomehnička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika. (tekstualni dio UP-a, Poglavlje 6.6. UTU za izgradnju turističkih kapaciteta, hoteli i apart hoteli, tačka 3. Izgradnja na parceli, strana 22)

Podnosilac zahtjeva je ovom Sekretarijatu dostavio na uvid Projekat i revidovani Elaborat o geotehničkim svojstvima terena za definisanje uslova za izradu tehničke dokumentacije – dobijanje UTU za građenje objekta na kat. parcelama br. 1458/22, 1458/23, 1456/86, 1456/87, 1458/29, 1459/3, 1456/50, 1456/51, 1456/54, 1456/55 i 1458/26 KO Sveti Stefan, izrađeni od strane "GEOTEHNIKA" d.o.o. Bijelo Polje, Projekat br.07/05 od 07.05.2021. god. i Elaborat br. 15/05 od 15.05.2021. godine.

8. USLOVI ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju („Službeni list CG“ broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list CG“ broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaštite od požara za objekte sa 4 i više etaža i objekte za javnu upotrebu površine preko 400m² (hoteli, pansioni, sportske hale, tržni centri i slično), shodno članu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“ broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11).

Garaža mora ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija („Službeni list CG“ broj 09/12).

Elaboratom zaštite na radu, predvidjeti mjere zaštite na radu za objekte koji imaju jedan ili više poslovnih prostora kao i za rušenje postojećeg objekta bilo koje namjene, shodno Članu 9. Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ broj 34/14). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta („Službeni list RCG“ broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani („Službeni list RCG“ 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

9. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Neophodno je odgovarajućim arhitektonskim jezikom koji se bazira na bogatoj lokalnoj graditeljskoj praksi, stvoriti jasan, određen i prepoznatljiv stil lokacije. Prepoznavanje tradicionalnih formi, njihovim transponovanjem i implementacijom u sadanji kontekst treba da stvori savremeni arhitektonski i likovni izraz karakterističnog za lokacije mediteranskog karaktera.

Oblikovanje planiranih objekata mora biti usklađeno sa principima visokog turizma. Neki od ovih principa su ambijentalno uklapanje izraženo kroz afirmaciju otvorenih i zelenih prostora oko objekata, korišćenje arhitektonski atraktivnih i upečatljivih formi i oblika, korišćenje kvalitetnih i trajnih materijala, kao i prirodnih lokalnih materijala, itd.

Hotelski kompleks i apart-hoteli zbog svoje ekskluzivne turističke namene moraju imati prepoznatljiv identitet i sugestivan uticaj na korisnike. Stoga primenjeni arhitektonski jezik kroz elemente oblikovanja i materijalizacije dopuštaju slobodnije i ekstravagantnije organizacije i oblikovanja, koji mogu da se nađu u provokativnom odnosu sa okruženjem.

Novi ambijent, objekat, zgrada i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kiču, kao što su lažna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, istorijski etno-elementi drugih sredina (balustrade, ukrasne figure i gipsarski radovi). Pseudoarhitektura zasnovana na prefabrikovanim stilskim betonskim, plastičnim, gipsanim i drugim elementima, dodavanje lažnih mansardnih krovova (takozvanih šubara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (takozvano ukrovljavanje) itd. (tekstualni dio plana, str. 24)

Namjena prostora je ekskluzivni turizam, izgradnja koja podrazumeva arhitektonsku perfekciju. Arhitektonsko-urbanistička struktura pored uvažavanja prirodnih karakteristika terena mora biti vrhunska i sa najvećim mogućim ekskluzivitetom. To se odnosi na samu obradu objekata, kako u prostoru tako i u građevinskoj obradi. Poželjno je koristiti kombinaciju visoko kvalitetnih prirodnih materijala.

Arhitektura objekata može imati slobodnu formu, mora biti reprezentativna, uklopljena u prirodni ambijent, sa elementima tradicionalne arhitekture i tradicionalnih materijala i elemenata primijenjenih na savremeni način.

Neophodno je poštovanje uslova za arhitektonsko oblikovanje iz ovog teksta, kao i urbanističkih normativa i standarda za izgradnju turističkih kapaciteta koji su propisani „Pravilnikom o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata“ („Sl. List RCG“, br 23/2005) odnosno Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (“Službeni list CG” br. 36/18) koji je trenutno na snazi.

U okviru urbanističkih parcela, naročito onih lociranih uz more, obavezno je projektovanje atraktivnih pješačkih staza koje vode ka moru. (tekstualni dio plana, Poglavlje 6.12. karakteristični UTU – UTU za apart-hotele I, str. 26),

U cilju stimulisanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 15€ po 1m² ugrađene kamene fasade.

10. USLOVI ZA OGRAĐIVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Parcele se mogu ograditi zidanom ogradom do visine od 0,90m, računajući od kote trotoara, ili transparentnom ogradom do visine 1,40m. Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograđuje. Ograde objekata na uglu ne mogu biti visočije od 0,90m računajući od kote trotoara zbog obezbjeđenja vizuelne preglednosti raskrsnice. Vrata i kapije mogu se otvarati samo ka unutrašnjosti parcele. (tekstualni dio plana, strana 23)

11. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Veliku pažnju treba posvetiti zelenilu oko ovakve vrste objekata, predvidjeti primorsko rastinje i njihovu sadnju i održavanje. U okviru zelenih površina predvidjeti sport, rekreaciju koju dopunjavaju atraktivni bazeni, fontane, prostor za odmor, uređene pješačke staze i ostali slični sadržaji.

Postojeće kvalitetno visoko rastinje na parceli maksimalno sačuvati.

Visoko zelenilo autohtonih vrsta treba da budu reporni elementi izgrađenog prostora, i da tako utiču na konturu i geometriju budućeg ambijenta.

Takođe je poželjno da se krovovi garažnih prostora ozelene i namene za dodatne zabavnorekreativne sadržaje. (tekstualni dio plana, Poglavlje 6.12. karakteristični UTU – UTU za apart-hotele I, str. 26)

UP-om je predviđeno:

U osnovi uređenja ovih površina je maksimalno zadržavanje postojećeg biljnog fonda, odmor u “divljem” prirodnom zelenilu, uz mogućnost raščišćavanja flore u prizemnom djelu.

Uspostavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i slobodnih zelenih površina;

Usklađivanje ukupne količine zelenih površina sa brojem korisnika;

Usklađivanje ukupne količine zelenih površina sa brojem korisnika-za turističke objekte 3*-5* potrebno je ispuniti uslov 60-100m² zelenila po korisniku;

Funkcionalno zoniranje slobodnih površina;

Povezivanje planiranih zelenih površina u jedinstven sistem sa pejzažnim okruženjem;

Usklađivanje kompozicionog rješenja zelenila sa namjenom (kategorijom) zelenih površina;

Korišćenje vrsta otpornih na ekološke uslove sredine i usklađene sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima;

Postavljanje zaštitnih pojaseva, pored vodotoka-jaruga i kod funkcionalnog zoniranja;

Za površine u okviru turističke namjene neophodno je:

- u toku izrade projektne dokumentacije izvršiti potpunu inventarizaciju postojećeg biljnog fonda i kompozicionih ansambala;
- izvršiti taksaciju biljnog materijala, vrednovanje zdravstveno i dekorativno, sa predloženim mjerama njege,
- sačuvati i uklopiti zdravo i funkcionalno zelenilo,
- svaki objekat, urbanistička parcela, pored urbanističkog i arhitektonskog, treba da ima i pejzažno uređenje;

Uređenje podrazumjeva:

- ekskluzivni ambijet treba da sadrže 40%-50% zelenih površina u odnosu na urb.parcelu,
- za turističke objekte od 3*- min. 60m² zelenih I slobodnih površina po ležaju, za objekte sa 4*- min. 80m² zelenih I slobodnih površina po ležaju i za objekte sa 5* mora biti min. 100m² zelenih I slobodnih površina po ležaju ,
- neophodno je korišćenje visokodekorativnog sadnog materijala (autohtonog, alohtonog, egzota),
- obodom, granicom parcele naročito prema saobraćajnicama preporučuje se tampon zelenilo i drvoredi (prezeti uslove iz Linearno zelenilo),
- kompoziciono rješenje zelenih površina stilski uskladiti sa prirodnim pejzažom i tradicijom vrtne arhitekture Primorja-ZA VILE ,
- površine oko objekta HOTELA mogu biti uređene i strožijim , geometrijskim stilom,
- postjeći šumski fond, sačuvati u vidu enklava, većih grupacija, formirajući tzv. šumarke, sačuvati i uklopiti i svako zdravo i funkcionalno stablo kako iz kultivisanih tako i sa prirodnih površina,
- prilikom nivelacije terena pratiti prirodnu konfiguraciju ili formirati terase-međe, od suhozida-prirodno lomljenog kamena-na strmim terenima,
- planirati pješačke staze, trgove, plato, skaline –stepeništa koje će povezati predmetni prostor sa okruženjem,
- steze,plato i trgovi moraju biti od prirodnih materijala, prirodno lomljen ili klesani kamen i u skladu sa fasadom objekata,
- u pravcu pružanja stepeništa, staza planirati pergole ili kolonade, sa visokodekorativnim puzavicama. Pergole ili kolonade moraju biti izgrađene u skladu sa materijalima korišćenim za izgradnju objekata-kamen i drvo,
- ulaze u objekte, poslovnog karaktera- HOTELA (administrativne, trgovačko-ugostiteljske sadržaje) riješiti partenom sadnjom korišćenjem cvijetnica, perena,sukulenti, palmi i td.,
- oko infrastrukturnih objekata (trafostanice, crpne stanice I td.), formirati biološki zid koji će prije svega imati dekorativnu ali i zaštitnu ulogu ,
- voditi računa o vizurama- perspektivama,
- za ozelenjavanje objekata preporučuje se i krovno i vertikalno ozelenjavanje,
- *krovno zelenilo*-podrazumjeva ozelenjavanje betonskih ploča na krovovima objekata, iznad podzemnih garaža, terase i td. Za ovaj tip ozelenjavanja neophodno je planirati tzv. kade dubine min. 50cm, hidroizolaciju, odvode za površinske vode, a humusni sloj mora biti min. 35-40cm. Predlaže se intezivni krovni vrt, što znači na ravnom krovu-terasi može biti formiran park sa zelenilom, stazama, vodenim površinama, pergole i td.
- *vertikalnim ozelenjavanjem* dopunjava se i obogaćuje arhitektonski izgled objekta i povezuje zelenilo enterijera sa vegetacijom slobodnih površina. Vrste koje se ovom prilikom koriste su najvećim dijelom puzavice.Vertikalnim zelenilom može se naglasiti i neki elementi u konstrukciji objekta,

- posebnu pažnju posvetiti formiranu travnjaka , na strmim terenima predlažu se pokrivači tla i puzavice,
- predvidjeti hidrantsku mrežu radi zalivanja novoplaniranih zelenih površina,
- biljni materijal mora biti zdrav i rasadnički njegovan,
- sadnice drveća koje se koriste za ozelenjavanje moraju biti min. visine od 3,0-4,0m i obima stabla, na visini od 1m, min. 20cm,
- zbog sterilne podloge, projektovati humusiranje slobodnih površina u sloju od min. 30-50cm. Tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina predviđenih za ozelenjavanje,
- u okviru slobodnih površina od pomoćnih i pratećih objekta, mogući su samo bazeni , pergole ili gazebo,
- ove zelene površine tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa najvećim stepenom održavanja.

12. USLOVI ZA IZGRADNJU SUHOZIDA I PODZIDA

Radi očuvanja izgleda padina na parcelama koje su na terenu u većem nagibu , zabranjuje se izgradnja podzida viših od 1.5m. Veće denivelacije rješavati kaskadnim ravnima sa podzidama. Podzidi se izgrađuju kao kameni zid ili se oblažu kamenom. (tekstualni dio plana, str. 22)

13. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE / RUŠENJE POMOĆNIH OBJEKATA

U skladu sa članom 223 važećeg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju pomoćni objekti, primjenjivaće se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje ili građenje pomoćnih objekata uređen je Odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih („Službeni list CG – opštinski propisi“ br. 21/14 od 18.07.2014. godine). Shodno članu 2. Odluke, pomoćni objekti svrstavaju se u tri tipa:

Tip 1: pomoćni objekti koji čine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom čijem korišćenju služi pomoćni objekat, kao što su: podzemne i nadzemne garaže, ostave, magacini, drvarnice, ljetnje kuhinje, portirnice, objekti za radnike obezbjeđenja i slično.

Tip 2: pomoćni objekti infrastrukture kao što su: septičke bio-jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari, bistjerne, šahtovi, kotlarnice, uređaji za grijanje i hlađenje, plinski sistemi, solarni sistemi i slično.

Tip 3: pomoćni objekti uređenja terena kao što su: ograde, potporni zidovi, bazeni, fontane, nadstrešnice, pergole, manji sportski tereni, dječja igrališta i slično.

Uz objekat može biti naslonjen pomoćni objekat. Pomoćni objekat je objekat za smještaj vozila – garaža, ostava za alat, ogrijev is l. koji ne predstavlja uređenje okućnice, a koja se gradi na urbanističkoj parceli namjenjenoj gradnji osnovnog objekta neke druge namjene. Pomoćni objekat je cisterna za vodu, rezervoar (za mazut, lož ulje, TNG is l.), septička jama i sl. ukoliko je njegova visina na najnižoj tački konačno nivelisanog terena uz objekat visa od 1m. Dozvoljena maksimalna spratnost pomoćnih zgrada je prizemlje (P), odnosno maksimalna visina 3m do vijenca objekta. (tekstualni dio plana, poglavlje 6.1.2. str. 19)

14. USLOVI I MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti prirode („Službeni list CG“ br.54/16), za izgradnju / rekonstrukciju objekta koji se nalazi u zaštićenom području prirode, a koji ne podliježe procjeni uticaja na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima, ocijeni prihvatljivosti, koje nisu utvrđene planom upravljanja, potrebno je od Agencije za zaštitu prirode pribavit dozvolu.

Za turističke objekte površine veće od 1000m², stambeno-poslovne objekte koji imaju više od 1000m² poslovnog prostora i garaže sa više od 200 parking mesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ br. 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ br. 20/07), neophodna je izrada Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ broj 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ 20/07), i podnijeti zahtjev za procijenu potrebe izrade Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG“ br. 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada („Službeni list CG“ br. 50/16).

Na području UP-a nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presađe na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sjećenje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju** („Službeni list CG“, 45/14).

Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list SRCG“, 36/82). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: www.epa.org.me

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata naiđe na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

15. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.

U slučaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture, prema kome se treba upravljati shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“ br. 49/10 i 40/11, 44/17), ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi čine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa članom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

16. POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno donošenje urbanističkog projekta.

17. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz UP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreže i postrojenja i karta telekomunikacija. Detaljnije tehničke uslove za priključenje ovaj Sekretarijat, po službenoj dužnosti, pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu www.epcg.me i propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega, a koji se nalaze na sajtu www.ekip.me/regulativa/.

Podaci o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture nalaze se na sajtu <http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me>.

Za pristupanje georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture moguće je putem otvaranja korisničkog naloga na web portalu Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost <http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp>

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća i tretirati ih kroz idejna rješenja urbanističke parcele.

U slučaju kada je za predmetnu parcelu planom predviđen prilaz sa magistralnog puta, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Direkcije za saobraćaj, shodno članu 16. Zakona o putevima ("Službeni list RCG" broj 42/04).

U slučaju kada se u okviru predmetne urbanističke parcele nalazi zaštitni pojas ili cjevovod regionalnog vodovoda, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu člana 32 Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenjima u tim zonama ("Službeni list CG" br. 66/09), pojas sanitarne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – DOO Vodovod i kanalizacija Budve.

18. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta I izvođenje geoloških istraživanja I drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama ("Službeni list RCG" br. 27/07, "Službeni list CG" br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 I 52/16). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode I u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni I drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod I kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće I sanitarne potrebe.

U skladu sa članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja Vodne uslove za izradu projektne dokumentacije za:

- uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata na vodama od lokalnog značaja (tačka 24 stav 1 član 115 Zakona o vodama)
- vodne uslove za izgradnju / rekonstrukciju lokalnih, nekategorisanih i šumskih puteva sa pripadajućim objektima i mostova od lokalnog značaja (tačka 31 stav 1 člana 115 Zakona o vodama), od Sekretarijata za privredu Opštine Budva.

Kada se predmetne katastarske parcele graniče sa morem ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja Vodne uslove (u skladu sa članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i sa članom 2 Odluke o određivanju voda od značaja za Crnu Goru ("Službeni list CG" broj 9/08) za izradu projektne dokumentacije za uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata na vodama od značaja za Crnu Goru (tačka 24 stav 1 član 115 Zakona o vodama), od Uprave za vode Crne Gore.

Pravilnik o sadržini zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata ("Službeni list CG" broj 07/08).

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su vodni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane Sekretarijata za privredu Opštine Budva.

19. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

U okviru UP-a ne postoji zona ograničenja prepreka aerodroma. Za privremene ili stalne objekate ili djelove objekata, van zone ograničenja prepreka aerodroma, čija je visina veća od 45m, potrebno je od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju i postavljanje, kao i uslove za označavanje i održavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine).

20. SAOBRAĆAJNI USLOVI

Uslovi priključenja na kolsku saobraćajnicu prikazani su na izvodu iz UP-a: karta saobraćaja.

Urbanistička parcela mora imati obezbjeđen kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta. Izuzetno, u starim gradskim jezgrima u kojima ne postoji mogućnost obezbjeđivanja kolskog pristupa, urbanističkoj parceli se može obezbjeđiti samo pješački pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta (član 51 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

Potreban broj parking mjesta (PM) obezbjeđiti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima ili koa garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama, prema normativu:

Namjena	Potreban broj PM, odnosno GM
EKSKLUZIVNE VILE	1,5 PM/vili 100m ²
UGOSTITELJSKI SADRŽAJI	1,4 PM/4 stolice
TRGOVIŃSKI SADRŽAJI	1 PM/75m ² bruto površine
HOTELSKI KAPACITETI	1 PM/apartmanu

Sva potrebna mjesta za parkiranje kod nove izgradnje, obezbjeđuje se u okviru objekta u garažama ili na parkinzima u okviru parcele korisnika. **Ne dozvoljava se prenamjena garaža i prostora za parkiranje u stambene, turističke i druge namjene (npr. prodavnice, auto – radionice i sl.).** (tekstualni dio plana, poglavlje 6.3. Opšti uslovi za parcelaciju, preparcelaciju i izgradnju, str. 21)

Garaže planirati ispod osnovnog volumena objekta ili pored objekta. Garažni prostor ne ulazi u obračun BRGP objekta i ne može se vršiti njegova prenamjena. Obavezno je planiranje parking mjesta u okviru urbanističke parcele. Takođe je poželjno da se krovovi garažnih prostora ozelene i namjene za dodatne zabavnorekreativne sadržaje. (tekstualni dio plana, Poglavlje 6.12. karakteristični UTU – UTU za apart-hotele I, str. 26)

21. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“ br. 43/13 i 44/15).

Na svakih deset jedinica mora se obezbijediti najmanje jedna stambena jedinica za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. (član 6. Pravilnika).

Obavezna primjena elemenata pristupačnosti, propisana članom 46. Pravilnika, predviđa: za stambene objekte je iz člana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz člana 17,18 i 23 plus dio objekta poslovne namjene mora sadržati elemente pristupačnosti u zavisnosti od namjene poslovnog prostora.

22. USLOVI ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE

Shodno Zakonu o energetskej efikasnosti („Službeni list CG“ broj 29/10) i Pravilniku o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 75/15) projektovanjem i izgradnjom objekata treba postići smanjenje gubitaka toplote iz objekata, poboljšanje toplotne izolacije spoljnih elemenata, povećanje toplotne efikasnosti pravilnom orijentacijom objekata i korišćenjem sunčeve energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, te povećanje energetske efikasnosti sisteme grejanja.

Sadržaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 47/13).

Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće. Primjeniti visok nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnog omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.

Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja. Koristiti održive sisteme protiv pretjerane insolacije – zasjena škurama, pergolama, zelenilom i slično, kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetrova i obezbijediti neophodnu zasjenu u letnjim mjesecima. Nisko energetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju koristiti gdje god je to moguće. Pri proračunu koeficijenata prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 30-25% niže od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

Sunčani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektu. Koristiti održive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i slično) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. održivost fotovoltacionih ćelija treba ispitati u svrhu snabdevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.

U cilju stimulanja izgradnje energetske efikasne objekata koji koriste solarnu energiju, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta (Službeni list CG – opštinski propisi, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m² ugrađenog solarnog kolektora – panela.

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godišnja kolebanja temperature vazduha – godišnja temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak ističe se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se javlja prosječno 25 dana sa žegom (30°C i više). Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmetna lokacija.

23. USLOVI ZA ODVOŽENJE ČVRSTOG OTPADA

Mjesta za postavljanje kontejnera za smeće predvideti na urbanističkoj parceli. Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u objektu ili niše za postavljanje kontejnera za smeće kao i njihov potreban broj predvidjeti u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem, a imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća. Poštujući prethodne uslove mjesta za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici. Niše za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m

24. MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE

Za objekat:

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i člana 76 kroz izradu idejnog rješenja može se odrediti faznost gradnje (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) objekata.

Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

Za urbanističku parcelu ili više urbanističkih parcela:

Na osnovu UT uslova, kod urbanističkih parcela na kojima je planom predviđena izgradnja više objekata, potrebno je uraditi revidovano idejno rješenje kompletne urbanističke parcele ili više susjednih urbanističkih parcela (čl. 76 važećeg Zakona), Idejnim rješenjem se utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekata, a naročito: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima.

Za građenje na dijelu urbanističke parcele:

Članom 237 važećeg zakona je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri za cijelu urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio.

Kroz izradu idejnog rješenja provjeriti, da li predmetna izgradnja na dijelu urbanističke parcele, na bilo koji način ugrožava valorizaciju preostalog dijela urbanističke parcele.

25. LOKACIJA u odnosu na PPPNOP

Planom višeg reda, PPPNOP Poglavlje 36.Pravila za sprovođenje plana tačka 3. i 8. (strana 297) istovremeno je opisano:

- **3. Područje opština se uređuje prema važećoj planskoj dokumentaciji nižeg reda do donošenja Plana generalne regulacije, ali na način da se poštuju odredbe i smjernice ovog Plana u smislu poštovanja koridora infrastrukture i mjera zaštite zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara.**

- **8. Važeća planska dokumentacija nižeg reda**, a koja nije u skladu sa pravilima ovog Plana, primjenjivaće se do izrade Plana generalne regulacije, a daje se mogućnost i njene izmjene i dopune, odnosno stavljanja van snage i izrade novog plana, prema Odluci nadležnog organa.

Preklapanjem geodetske podloge sa infrastrukturnim koridorima, zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima iz obuhvata PPPNOP, konstatovano je da se predmetne kat.parcele ne nalaze u trasama koridora infrastrukture i na zonama zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara u obuhvatu PPPNOP.

26. NAPOMENA

Tekstualni i grafički dio predmetnih planova, kojim su propisani način izgradnje objekata, uslovi za priključenje na infrastrukturu i uslovi za uređenje urbanističke parcele, sastavni su dio urbanističko-tehničkih uslova i dostupni su na sajtu

www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD i
www.budva.me

Investitor može graditi objekat na osnovu prijave, kod nadležne Urbanističko-građevinske inspekcije i sledeće dokumentacije propisane članom 91 važećeg zakona:

- Saglasnost glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje
- Ovjerenog glavnog projekta
- Izveštaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl. list CG broj 68/17)
- Ugovora o angažovanju izvođača radova
- Ugovora o angažovanju stručnog nadzora
- Dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadržaj idejnog rješenja definisan je Stručnim uputsvom Ministarstava održivog razvoja i turizma, broj 101-26/99 od 14.03.2018.godine. Način podnošenja zahtjeva glavnom državnom arhitekti, za davanje saglasnosti na idejno rješenje preciziran je Obavještenjem MORT-a od 21.12.2017.godine.

Idejno odnosno glavni projekat, mora biti urađen u skladu sa članom 7 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list CG" broj 44/18) u elektronskoj formi plus 1 primjerak u analognoj formi za potrebe izvođenja radova na gradilištu.

Shodno Članu 74, stav 5 i 8 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 64/17, 44/18 i 63/18), u slučaju da organ za izdavanje posebnih tehničkih uslova / vodnih uslova / konzervatorskih uslova ne odgovori na službeni zahtjev ovog Sekretarijata u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, smatraće se da je saglasan sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim na osnovu planskog dokumenta.

27. PRILOZI


Kopije grafičkog i tekstualnog dijela predmetnog plana, List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana, Tehnički uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva, Vodni uslovi Sekretarijata za privredu Opštine Budva

Samostalni savjetnik II, arh. Maja Tišma dipl.inž.

Dostavljeno: Podnosiocu zahtjeva, Urbanističko-građevinskoj inspekciji a/a



IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA,
karta 12: Planirano stanje - namjena objekata i površina
Službeni list CG – opštinski propisi broj 11/10




Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.ing.



Budva, 19.05.2021. godine

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA,
arta 14: Planirano stanje - parcelacija i koordinatne tačke
lužbeni list CG – opštinski propisi broj 11/10



Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. M.P.



Budva, 19.05.2021. godine

IZVOD IZ UPRAVNI EKSPLOZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS ORVENA GLAVICA,
čula 14: Planirano stanje • parcelacija i koordinatne tačke
lužbeni list CG - opštinski proplati broj 11/10


G643 6574537.65 4678833.52
G644 6574532.74 4678847.82
G645 6574526.81 4678867.06
G646 6574521.48 4678887.19
G647 6574519.88 4678892.57
G648 6574517.75 4678897.77
G649 6574513.01 4678907.91
G650 6574445.72 4678879.87
G651 6574446.30 4678873.55
G652 6574421.46 4678869.76
G653 6574421.79 4678867.77
G654 6574423.91 4678863.00
G655 6574428.83 4678855.53
G656 6574437.04 4678846.29
G657 6574442.19 4678840.49
G658 6574449.53 4678832.22
G659 6574450.99 4678820.88
G660 6574450.25 4678810.03
G661 6574454.18 4678789.15
G662 6574455.44 4678775.28
G663 6574454.56 4678769.43
G664 6574450.76 4678762.20
G665 6574475.56 4678764.61
G666 6574475.08 4678769.59
G667 6574532.90 4678770.18
G668 6574539.27 4678817.10
G669 6574539.42 4678825.40

Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.



Budva, 19.05.2021. godine

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA,
karta 18: Planirano stanje - saobraćaj i infrastruktura
Službeni list CG – opštinski propisi broj 11/10



Samostalni savjetnik II: arh. Maja Tišma dipl. inž. arh.



Budva, 19.05.2021. godine

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA,
karta 20: Planirano stanje - saobraćaj
Službeni list CG – opštinski propisi broj 11/10




Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. M.P.



Budva, 19.05.2021. godine

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA,
karta 21: Planirano stanje - energetika
Službeni list CG – opštinski propisi broj 11/10




Samostalni savjetnik II: arh. Maja Tišma dipl. inž.



Budva, 19.05.2021. godine

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA,
karta 22: Planirano stanje - telekomunikacije
Službeni list CG – opštinski propisi broj 11/10



Samostalni savjetnik II: arh. Maja Tišma dipl.



Budva, 19.05.2021. godine

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA,
karta 23: Planirano stanje - vodovod i kanalizacija
Službeni list CG – opštinski propisi broj 11/10




Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.ing.



Budva, 19.05.2021. godine

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA,
karta 24: Planirano stanje - pejzažna arhitektura
Službeni list CG – opštinski propisi broj 11/10



Samostalni arhitekt II: arh. Maja Tišma dipl.



Budva, 19.05.2021. godine

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA,
karta 25: Planirano stanje -ekologija
Službeni list CG – opštinski propisi broj 11/10



Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. arh. M.P.



Budva, 19.05.2021. godine

IZVOD IZ UP-a EKSKLUZIVNI TURISTIČKI KOMPLEKS CRVENA GLAVICA,

Tekstualni dio - tabela sa urbanističkim parametrima

Službeni list CG – opštinski propisi broj 11/10

UP	BROJ KATSTARSKE PARCELE	POVRŠINA URB.PARC. m ² (P _{up})	PLANIRANA NAMJENA	MAX. POVRŠ. POD OBJEKTIMA m ² (P _{up} x KZ)	PLANIRANI BROJ OBJEKATA	max BRGP m ² (P _{up} x KI)	KZ	KI	PLANIRANA SPRATNOST
39	DIO 1527, 1525, 1533, 1534/2, DIO 1531, DIO 1493/4, DIO 1456/16	1161.93	VILE	230.00	1	575.00	0.20	0.50	3
40	DIO 1524, DIO 1523, DIO 1522, DIO 1521, DIO 1493/4, DIO 1497	914.33	VILE	180.00	1	450.00	0.20	0.50	3
41	DIO 1498, DIO 1521, DIO 1492/3, DIO 1522, DIO 1493/4., DIO 1492/3, 1497	1,001.93	VILE	200.00	1	500.00	0.20	0.50	3
42	1499, 1501, DIO 1520	783.13	VILE	155.00	1	387.50	0.20	0.50	3
43	DIO 1492/3, DIO 1492/2, DIO 1500, DIO 1496/1	1,244.87	VILE	250.00	1	625.00	0.20	0.50	3
44	DIO 1495/1, DIO 1492/1, DIO 1500, DIO 1479, DIO 1502, DIO 1480/1, DIO 1477, DIO 1478, 1486/2, DIO 1498/2	1,296.09	VILE	260.00	1	650.00	0.20	0.50	3
45	1483, 1482, 1481, 1484, DIO 1485/1, DIO 1485, DIO 1480/2, 1473/2, 1458/10	1,415.56	VILE	280.00	1	700.00	0.20	0.50	3
46	DIO 1487, DIO 1488, 1458/20	1,236.69	VILE	245.00	1	612.50	0.20	0.50	3
47	DIO 1456/1, DIO 1456/34, DIO 1491, 1490	5,251.90	ZELENILO + STAZE + SPORTSKO-REKREATIVNI SADRŽAJI						
48	DIO 1489/1	876.97	VILE	175.00	1	440.00	0.20	0.50	3
49	DIO 1493/1, DIO 1496/2	739.91	VILE	150.00	1	375.00	0.20	0.50	3
50	1494, DIO 1493/1	674.66	VILE	135.00	1	337.50	0.20	0.50	3
51	DIO 1493/1, 1495	1,262.72	VILE	250.00	1	625.00	0.20	0.50	3
52	DIO 1493/1, DIO 1456	1,208.64	VILE	240.00	1	600.00	0.20	0.50	3
53	DIO 1493/1, DIO 1456	1,349.38	VILE	270.00	1	675.00	0.20	0.50	3
54	DIO 1536/1, DIO 1537, DIO 1536/3, DIO 1536/2	1,096.92	VILE	220.00	1	550.00	0.20	0.50	3
55	DIO 1456, DIO 1458/2	916.01	ZELENILO						
56	DIO 1493/1	6,034.48	VILE	1,205.00	6	3,012.50	0.20	0.50	3
57	DIO 1456/1, DIO 1458/2, DIO 1457	5,554.87	VILE	1,945.00	5-6	5,835.00	0.35	1.05	3
58	DIO 1458/4, DIO 1456/1, 1456/12, DIO 1456/9, 1458/4	9,416.02	APART-HOTEL	3,300.00	3	10,000.00	0.35	1.05	5
59	DIO 1459, DIO 1458/5, DIO 1456/1, DIO 1457	1,852.03	ZELENILO + SPORTSKO-REKREATIVNI SADRŽAJI						
60	1456/37, 1461/1, DIO 1456/9, 1466, 1456/22, 1465/2, 1456/36, 1464, 1463, DIO 1456/17, DIO 1458/5, DIO 1458/35, DIO 1456/1, DIO 1460	31,189.52							
	DEO URBANISTIČKE PARCELE 59- A	17,002.86	HOTEL+USLUŽNO KOMERCIJALNE DELATNOSTI	5,100.00	1	15,300.00	0.30	0.90	5
	DEO URBANISTIČKE PARCELE 59- C	11,939.01	VILE	2,390.00	10	5,975.00	0.20	0.50	3
	DEO URBANISTIČKE PARCELE 59- D	2,248.21	ZELENILO + SPORTSKO-REKREATIVNI SADRŽAJI						

ostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.ing. arh.



Budva, 19.05.2021. godine



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-5622/2021

Datum: 12.05.2021.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1127 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1456	50		15 6/10.	22/04/2016	SVETI STEFAN	Sume 2. klase PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA		467	0.47
1456	51		15 6/10.	22/04/2016	SVETI STEFAN	Sume 2. klase PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA		12	0.01
1456	54		15 6/10.	22/04/2016	SVETI STEFAN	Sume 2. klase PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA		63	0.06
Ukupno								542	0.54

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2911947715011	MIŠE STEVAN DRAGANA BUL.AVNOJA 187,BEOGRAD Beograd	Sukorišćenje	36/144
1708939237026	LJUBIŠA PETKO DRINKA UL.SLOBODE 20/A.SV.STEFAN SVETI STEFAN Budva	Sukorišćenje	12/24
2402978715387 0LL296852	DURIĆ IVANA - NOVI ZELAND 0LL296852	Sukorišćenje	35/144
0210949715323	TRAJKOVIĆ-LJUBIŠA STEVAN OLIVERA BULEVAR ARSENJA ČARNOJEVIĆA 2 N.BEOGRAD Beograd	Sukorišćenje	1/144

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Napomena:

SONJA TOMAŠEVIĆ



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-5623/2021

Datum: 12.05.2021.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1281 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1456	65		8/10	08/02/2021	SVETI STEFAN	Nekategorisani putevi PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA		425	0.00
Ukupno								425	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Prava	Obim prava
0000002903000	OPŠTINA BUDVA BUDVA Budva		Korišćenje	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1456	65			5	Nekategorisani putevi	13/12/2007 0:0	Zabilježba spora KORIŠĆENJA DRŽAVNE SVOJINE RCG 1/1.
1456	65			6	Nekategorisani putevi	19/12/2017 14:47	Pravo zaloge ZAKLJUČAK O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA-OPŠTINE BUDVA BR.043-03-U-6496 OD 15.11.2017.G ZALOŽNO PRAVO-HIPOTEKA U IZNOSU OD 39.000,00 E U KORIST OPŠTINE BUDVA „SVOJINA „MEGAPROMET„DOO BUDVA DJELU 1/1.
1456	65			7	Nekategorisani putevi	29/01/2019 9:24	Hipoteka PÓRESKO POTRAŽIVANJE BR. 21-213-U-6850 OD 07.11.2018. GOD. U KORIST OPŠTINE BUDVA U UKUPNOM IZNOSU OD 19.500,00 E.
1456	65			8	Nekategorisani putevi	24/07/2019 12:51	Zabilježba poreskog potraživanja PRAVO ZALOGA- HIPOTEKA-NA OSNOVU RJEŠENJA O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE BUDVA BR.21-213-U-6507 OD 23.10.2018.G U KORIST OPŠTINE BUDVA E U IZNOSU OD 19.500,00 E PORESKI OBAVEZNIK D.O.O „MEGAPROMET „DOO BUDVA -1/1.
1456	65			9	Nekategorisani putevi	11/10/2019 8:39	Zabrana otuđenja i opterećenja PRIVREMENA MJERA OBEZBJEDENJA -ZABRANA RASOPLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA UPISANIH NA IME OKRIVLJENOG D.O.O „MEGAPROMET „BUDVA, ODREĐENA RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI KR.I.S.BR.71/19 OD 03.10.2019.G.U PREDMETU OKRIVLJENIH „A PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILASTVA PODGORICA KTI.S.BR.3/15 OD 19.09.2019.G.SVOJINA D.O.O „MEGAPROMET„ BUDVA U DJELU 1/1.
1456	65			11	Nekategorisani putevi	29/05/2020 7:45	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA POKRENUTOG PRED OSNOVNIM SUDOM IZ KOTORA 25.05.2020.G.BR.P. 598/20 PO TUŽBI LJUBIŠA DRINKE MIŠE DRAGANE I LJUBIŠA TRAJKOVIĆ OLIVERE PROTIV TUŽENOG „MEGAPROMET„DOO BUDVA RADI UTVRĐENJA PRAVA SVOJINE NA KAT.PARCELAMA 1456/65 I

36000000322



104-919-5623/2021





Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava

1456/69 - SVOJINA „MEGAPROMET“, DOO BUDVA.

1456	65			12	Nekategorisani putevi	15/09/2020 9:51	Pravo prolaza STVARNA TRAJNA SLUŽBENOST PROLAZA PJEŠEKE I MOTORNIM VOZILOM U SVAKO DOBA DANA I NOĆI U ŠIRINI OD 3M2 U KOSRIS PARCELA 1456/50, 1456/51, 1456/54, 1456/55, 1456/86, 1446/87, 1458/22 I 1458/23. KO SV. STEFAN SUKORIŠĆENJE I SUSVOJINA MIŠE DRAGANE ZA 36/144, LJUBISA DRINKE ZA 12/24, ĐURIC IVANE ZA 35/144 I TRAJKOVIĆ LJUBIĆ A OLIVERE ZA 1/144 (POVLASNO DOBRO) NA DIO PARC. 1456/65 U POV. OD 70m2. SHODNO SKICI VJESTAKA GEOD. STRUKE OZN. USLOVNIM PARCEL. BROJEM 1456/79 SVOJINA „MEGAPROMET“, DOO (POSLUŽNO DOBRO) PO PRESUDI OSN. SUDA U KOTOR POSL. BR. P. 597/20 OD 30.7.2020.G.
------	----	--	--	----	-----------------------	--------------------	---

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG", br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Podpis: *B. Petrović*
SONJA TOMAŠEVIĆ



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-5624/2021
Datum: 12.05.2021.
KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 995 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potez ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1456	86		15 6/15	23/02/2018	SVETI STEFAN	Sume 2. klase NASLJEDE		95	0.10
Ukupno								95	0.10

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2911947715011	MIŠE STEVAN DRAGANA BUL.AVNOJA 187,BEOGRAD BEOGRAD Beograd	Sukorišćenje	36/144
1708939237026	LJUBIŠA PETKO DRINKA UL.SLOBODE 20/A.SV.STEFAN SVETI STEFAN Budva	Sukorišćenje	12/24
2402978715387 0LL296852	DURIĆ IVANA - NOVI ZELAND 0LL296852	Sukorišćenje	35/144
6036000013732 0	LJUBIŠA-TRAJKOVIĆ OLIVERA BUL.ARSENIJA 6ARNOJEVIĆA BR.28.BEOGRAD BEOGRAD 0	Susvojina	1/144

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Nacelnica:

Bahović
SONJA TOMAŠEVIĆ



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINUPODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-5625/2021

Datum: 12.05.2021.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 994 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1458	22		12 6/10.	01/12/2017	SVETI STEFAN	Tekuše vode NASLJEDE		507	0.00
1458	23		12 6/10.	01/12/2017	SVETI STEFAN	Tekuše vode NASLJEDE		10	0.00
Ukupno								517	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2911947715011	MIŠE STEVAN DRAGANA BUL.AVNOJA 187,BEOGRAD Beograd	Susvojina	36/144
1708939237026	LJUBIŠA PETKO DRINKA UL.SLOBODE 20/A.SV.STEFAN SVETI STEFAN Budva	Susvojina	12/24
2402978715387 0LL296852	ĐURIĆ IVANA - NOVI ZELAND 0LL296852	Susvojina	35/144
0210949715323	TRAJKOVIĆ-LJUBIŠA STEVAN OLIVERA BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 2 N.BEOGRAD Beograd	Susvojina	1/144

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Nastavnica

Babić

SONJA TOMAŠEVIĆ



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-5626/2021

Datum: 12.05.2021.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1128 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1458	26		12 6/15	22/04/2016	SVETI STEFAN	Tekuše vode PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA		144	0.00
Ukupno								144	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2911947715011	MIŠE STEVAN DRAGANA BULAVNOJA 187,BEOGRAD BEOGRAD Beograd	Sukorišćenje	36/144
1708939237026	LJUBIŠA PETKO DRINKA UL.SLOBODE 20/A.SV.STEFAN SVETI STEFAN Budva	Sukorišćenje	12/24
2402978715387 0LL296852	ĐURIĆ IVANA - NOVI ZELAND 0LL296852	Sukorišćenje	35/144
0210949715323	TRAJKOVIĆ-LJUBIŠA STEVAN OLIVERA BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 2 N.BEOGRAD Beograd	Sukorišćenje	1/144

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).





UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

3600000322



104-919-5627/2021

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-5627/2021

Datum: 12.05.2021.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 996 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1458	29		12 6/15	23/02/2018	SVETI STEFAN	Tekuše vode NASLJEDE		40	0.00
Ukupno								40	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2911947715011	MIŠE STEVAN DRAGANA BUL.AVNOJA 187,BEOGRAD BEOGRAD Beograd	Sukorišćenje	36/144
1708939237026	LJUBIŠA PETKO DRINKA UL.SLOBODE 20/A.SV.STEFAN SVETI STEFAN Budva	Sukorišćenje	12/24
2402978715387 0LL296852	ĐURIĆ IVANA - NOVI ZELAND 0LL296852	Sukorišćenje	35/144
6036000013732 0	LJUBIŠA-TRAJKOVIĆ OLIVERA BUL.ARSENIJA 6ARNOJEVIĆA BR.28.BEOGRAD BEOGRAD 0	Sukorišćenje	1/144

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnica:

Barović

MONJA TOMAŠEVIĆ



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINUPODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-5628/2021

Datum: 12.05.2021.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 997 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1459	3		15 6/10.	22/04/2016	SVETI STEFAN	Prirodno neplodno zemljište PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA		309	0.00
Ukupno								309	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2911947715011	MIŠE STEVAN DRAGANA BUL.AVNOJA 187,BEOGRAD BEOGRAD Beograd	Sukorišćenje	36/144
1708939237026	LJUBIŠA PETKO DRINKA UL.SLOBODE 20/A.SV.STEFAN SVETI STEFAN Budva	Sukorišćenje	12/24
2402978715387 0LL296852	ĐURIĆ IVANA - NOVI ZELAND 0LL296852	Sukorišćenje	35/144
0210949715323	TRAJKOVIĆ-LJUBIŠA STEVAN OLIVERA BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 2 N.BEOGRAD Beograd	Sukorišćenje	1/144

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BUDVA

Broj: 917-104-DJ-687

Datum: 12.05.2021.



Katastarska opština: SVETI STEFAN

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 17



Parcele: 1456/50, 1456/51, 1456/54, 1456/65

1456/86, 1458/22, 1458/23, 1458/26

1458/29, 1459/3

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Ovjerava
Službeno lice:

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 20.05.2021 12:44

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Datum: 20.05.2021 12:44
KO: SVETI STEFAN

LIST NEPOKRETNOSTI 771 - IZVOD

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
1456/12		17	08.02.2021	SVETI STEFAN	Šume 3. klase PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA	2209	1.99
1456/45		15 4/08.	08.02.2021	SVETI STEFAN	Šume 2. klase PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA	2097	2.10
1456/57		15 6/10	08.02.2021	SVETI STEFAN	Šume 2. klase PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA	34	0.03
1456/58		15 6/10	08.02.2021	SVETI STEFAN	Šume 2. klase PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA	195	0.20
1456/61		15 6/10	08.02.2021	SVETI STEFAN	Šume 2. klase PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA	846	0.85
1456/62		15 6/10	08.02.2021	SVETI STEFAN	Šume 2. klase PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA	1561	1.56

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	DRŽAVNA SVOJINA RCG S PRAVOM *	Korišćenje	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
1456/12	0		1	Šume 3. klase	08.02.2021	PRIVREMENA MJERA OBEZBJEĐENJA -ZABRANA RASOPLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA UPISANIH NA IME OKRIVLJENOG D.O.O.,MEGAPROMET,,BUDVA,ODREĐENA RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI KRI.S.BR.71/19 OD 03.10.2019.G.U PREDMETU OKRIVLJENIH ,A PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA PODGORICA KTI.S.BR.3/15 OD 19.09.2019.G.SVOJINA D.O.O.,MEGAPROMET,,BUDVA U DIJELU 1/1.
1456/12	0		2	Šume 3. klase	08.02.2021	Hipoteka ZAKLJUČAK O OBEZBJEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA-OPŠTINE

					BUDVA BR.043-03-U-6496 OD 15.11.2017.G ZALOŽNO PRAVO-HIPOTEKA U IZNOSU OD 39.000,00 E U KORIST OPŠTINE BUDVA .SVOJINA ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA DIJELU 1/1.
1456/12	0	3	Šume 3. klase	08.02.2021	Hipoteka PORESKO POTRAŽIVANJE BR. 21-213-U-6850 OD 07.11.2018. GOD. U KORIST OPŠTINE BUDVA U UKUPNOM IZNOSU OD 19.500,00 E.
1456/12	0	4	Šume 3. klase	08.02.2021	Hipoteka PRAVO ZALOGA- HIPOTEKA-NA OSNOVU RJEŠENJA O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE BUDVA BR.21-213-U-6507 OD 23.10.2018.G U KORIST OPŠTINE BUDVA E U IZNOSU OD 19.500,00 E PORESKI OBAVEZNIK D.O.O ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA 1/1.
1456/45	0	1	Šume 2. klase	08.02.2021	PRIVREMENA MJERA OBEZBJEDENJA -ZABRANA RASOPLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA UPISANIH NA IME OKRIVLJENOG D.O.O.,,MEGAPROMET,,BUDVA,ODREĐENA RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI KRI.S.BR.71/19 OD 03.10.2019.G.U PREDMETU OKRIVLJENIH ,A PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA PODGORICA KTI.S.BR.3/15 OD 19.09.2019.G.SVOJINA D.O.O.,,MEGAPROMET,,BUDVA U DIJELU 1/1.
1456/45	0	2	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka ZAKLJUČAK O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA-OPŠTINE BUDVA BR.043-03-U-6496 OD 15.11.2017.G ZALOŽNO PRAVO-HIPOTEKA U IZNOSU OD 39.000,00 E U KORIST OPŠTINE BUDVA .SVOJINA ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA DIJELU 1/1.
1456/45	0	3	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka PORESKO POTRAŽIVANJE BR. 21-213-U-6850 OD 07.11.2018. GOD. U KORIST OPŠTINE BUDVA U UKUPNOM IZNOSU OD 19.500,00 E.
1456/45	0	4	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka PRAVO ZALOGA- HIPOTEKA-NA OSNOVU RJEŠENJA O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE BUDVA BR.21-213-U-6507 OD 23.10.2018.G U KORIST OPŠTINE BUDVA E U IZNOSU OD 19.500,00 E PORESKI OBAVEZNIK D.O.O ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA 1/1.
1456/57	0	1	Šume 2. klase	08.02.2021	PRIVREMENA MJERA OBEZBJEDENJA -ZABRANA RASOPLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA UPISANIH NA IME OKRIVLJENOG D.O.O.,,MEGAPROMET,,BUDVA,ODREĐENA RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI KRI.S.BR.71/19 OD 03.10.2019.G.U PREDMETU OKRIVLJENIH ,A PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA PODGORICA KTI.S.BR.3/15 OD 19.09.2019.G.SVOJINA D.O.O.,,MEGAPROMET,,BUDVA U DIJELU 1/1.
1456/57	0	2	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka ZAKLJUČAK O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA-OPŠTINE BUDVA BR.043-03-U-6496 OD 15.11.2017.G ZALOŽNO PRAVO-HIPOTEKA U IZNOSU OD 39.000,00 E U KORIST OPŠTINE BUDVA .SVOJINA ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA DIJELU 1/1.
1456/57	0	3	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka PORESKO POTRAŽIVANJE BR. 21-213-U-6850 OD 07.11.2018. GOD. U KORIST OPŠTINE BUDVA U UKUPNOM IZNOSU OD 19.500,00 E.
1456/57	0	4	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka PRAVO ZALOGA- HIPOTEKA-NA OSNOVU RJEŠENJA O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE BUDVA BR.21-213-U-6507 OD 23.10.2018.G U KORIST OPŠTINE BUDVA E U IZNOSU OD 19.500,00 E PORESKI OBAVEZNIK D.O.O ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA 1/1.
1456/58	0	1	Šume 2. klase	08.02.2021	PRIVREMENA MJERA OBEZBJEDENJA -ZABRANA RASOPLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA UPISANIH NA IME OKRIVLJENOG D.O.O.,,MEGAPROMET,,BUDVA,ODREĐENA RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI KRI.S.BR.71/19 OD 03.10.2019.G.U PREDMETU OKRIVLJENIH ,A PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA PODGORICA KTI.S.BR.3/15 OD 19.09.2019.G.SVOJINA D.O.O.,,MEGAPROMET,,BUDVA U DIJELU 1/1.
1456/58	0	2	Šume 2.	08.02.2021	Hipoteka ZAKLJUČAK O OBEZBJEDENJU PORESKOG

			klase		POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA-OPŠTINE BUDVA BR.043-03-U-6496 OD 15.11.2017.G ZALOŽNO PRAVO-HIPOTEKA U IZNOSU OD 39.000,00 E U KORIST OPŠTINE BUDVA .SVOJINA ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA DIJELU 1/1.
1456/58	0	3	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka PORESKO POTRAŽIVANJE BR. 21-213-U-6850 OD 07.11.2018. GOD. U KORIST OPŠTINE BUDVA U UKUPNOM IZNOSU OD 19.500,00 E.
1456/58	0	4	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka PRAVO ZALOGA- HIPOTEKA-NA OSNOVU RJEŠENJA O OBEZBJEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE BUDVA BR.21-213-U-6507 OD 23.10.2018.G U KORIST OPŠTINE BUDVA E U IZNOSU OD 19.500,00 E PORESKI OBAVEZNIK D.O.O ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA 1/1.
1456/61	0	1	Šume 2. klase	08.02.2021	PRIVREMENA MJERA OBEZBJEĐENJA -ZABRANA RASOPLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA UPISANIH NA IME OKRIVLJENOG D.O.O.,,MEGAPROMET,,BUDVA,ODREĐENA RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI KRI.S.BR.71/19 OD 03.10.2019.G.U PREDMETU OKRIVLJENIH ,A PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA PODGORICA KTI.S.BR.3/15 OD 19.09.2019.G.SVOJINA D.O.O.,,MEGAPROMET,,BUDVA U DIJELU 1/1.
1456/61	0	2	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka ZAKLJUČAK O OBEZBJEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA-OPŠTINE BUDVA BR.043-03-U-6496 OD 15.11.2017.G ZALOŽNO PRAVO-HIPOTEKA U IZNOSU OD 39.000,00 E U KORIST OPŠTINE BUDVA .SVOJINA ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA DIJELU 1/1.
1456/61	0	3	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka PORESKO POTRAŽIVANJE BR. 21-213-U-6850 OD 07.11.2018. GOD. U KORIST OPŠTINE BUDVA U UKUPNOM IZNOSU OD 19.500,00 E.
1456/61	0	4	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka PRAVO ZALOGA- HIPOTEKA-NA OSNOVU RJEŠENJA O OBEZBJEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE BUDVA BR.21-213-U-6507 OD 23.10.2018.G U KORIST OPŠTINE BUDVA E U IZNOSU OD 19.500,00 E PORESKI OBAVEZNIK D.O.O ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA 1/1.
1456/62	0	1	Šume 2. klase	08.02.2021	PRIVREMENA MJERA OBEZBJEĐENJA -ZABRANA RASOPLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA UPISANIH NA IME OKRIVLJENOG D.O.O.,,MEGAPROMET,,BUDVA,ODREĐENA RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI KRI.S.BR.71/19 OD 03.10.2019.G.U PREDMETU OKRIVLJENIH ,A PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA PODGORICA KTI.S.BR.3/15 OD 19.09.2019.G.SVOJINA D.O.O.,,MEGAPROMET,,BUDVA U DIJELU 1/1.
1456/62	0	2	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka ZAKLJUČAK O OBEZBJEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA-OPŠTINE BUDVA BR.043-03-U-6496 OD 15.11.2017.G ZALOŽNO PRAVO-HIPOTEKA U IZNOSU OD 39.000,00 E U KORIST OPŠTINE BUDVA .SVOJINA ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA DIJELU 1/1.
1456/62	0	3	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka PORESKO POTRAŽIVANJE BR. 21-213-U-6850 OD 07.11.2018. GOD. U KORIST OPŠTINE BUDVA U UKUPNOM IZNOSU OD 19.500,00 E.
1456/62	0	4	Šume 2. klase	08.02.2021	Hipoteka PRAVO ZALOGA- HIPOTEKA-NA OSNOVU RJEŠENJA O OBEZBJEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE BUDVA BR.21-213-U-6507 OD 23.10.2018.G U KORIST OPŠTINE BUDVA E U IZNOSU OD 19.500,00 E PORESKI OBAVEZNIK D.O.O ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA 1/1.

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 20.05.2021 12:48

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Datum: 20.05.2021 12:48

KO: SVETI STEFAN

LIST NEPOKRETNOSTI 1281 - IZVOD

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
1456/67		8/10	08.02.2021	SVETI STEFAN	Nekategorisani putevi PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA	187	0.00
1456/69		8/10	08.02.2021	SVETI STEFAN	Nekategorisani putevi PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA	226	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	OPŠTINA BUDVA *	Korišćenje	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
1456/67	0		5	Nekategorisani putevi	13.12.2007	Zabilježba spora KORIŠĆENJA DRŽAVNE SVOJINE RCG 1/1.
1456/67	0		6	Nekategorisani putevi	19.12.2017	Pravo zaloge ZAKLJUČAK O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA-OPŠTINE BUDVA BR.043-03-U-6496 OD 15.11.2017.G ZALOŽNO PRAVO-HIPOTEKA U IZNOSU OD 39.000,00 E U KORIST OPŠTINE BUDVA .SVOJINA „MEGAPROMET,„DOO BUDVA DIJELU 1/1.
1456/67	0		7	Nekategorisani putevi	29.01.2019	Hipoteka PORESKO POTRAŽIVANJE BR. 21-213-U-6850 OD 07.11.2018. GOD. U KORIST OPŠTINE BUDVA U UKUPNOM IZNOSU OD 19.500,00 E.
1456/67	0		8	Nekategorisani putevi	24.07.2019	Zabilježba poreskog potraživanja PRAVO ZALOGA-HIPOTEKA-NA OSNOVU RJEŠENJA O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE BUDVA BR.21-213-U-6507 OD 23.10.2018.G U KORIST OPŠTINE BUDVA E U IZNOSU OD 19.500,00 E PORESKI OBAVEZNIK D.O.O „MEGAPROMET „,DOO BUDVA 1/1.

1456/67	0		9	Nekategorisani putevi	11.10.2019	Zabrana otuđenja i opterećenja PRIVREMENA MJERA OBEZBJEĐENJA -ZABRANA RASOPLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA UPISANIH NA IME OKRIVLJENOG D.O.O.,MEGAPROMET,,BUDVA,ODREĐENA RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI KRI.S.BR.71/19 OD 03.10.2019.G.U PREDMETU OKRIVLJENIH ,A PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA PODGORICA KTI.S.BR.3/15 OD 19.09.2019.G.SVOJINA D.O.O.,MEGAPROMET,,BUDVA U DIJELU 1/1.
1456/69	0		1	Nekategorisani putevi	19.12.2017	Pravo zaloga ZAKLJUČAK O OBEZBJEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA-OPŠTINE BUDVA BR.043-03-U-6496 OD 15.11.2017.G ZALOŽNO PRAVO-HIPOTEKA U IZNOSU OD 39.000,00 E U KORIST OPŠTINE BUDVA .SVOJINA ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA DIJELU 1/1.
1456/69	0		2	Nekategorisani putevi	29.01.2019	Hipoteka PORESKO POTRAŽIVANJE BR. 21-213-U-6850 OD 07.11.2018. GOD. U KORIST OPŠTINE BUDVA U UKUPNOM IZNOSU OD 19.500,00 E.
1456/69	0		3	Nekategorisani putevi	24.07.2019	Zabilježba poreskog potraživanja PRAVO ZALOGA-HIPOTEKA-NA OSNOVU RJEŠENJA O OBEZBJEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE BUDVA BR.21-213-U-6507 OD 23.10.2018.G U KORIST OPŠTINE BUDVA E U IZNOSU OD 19.500,00 E PORESKI OBAVEZNIK D.O.O ,,MEGAPROMET ,,DOO BUDVA 1/1.
1456/69	0		4	Nekategorisani putevi	11.10.2019	Zabrana otuđenja i opterećenja PRIVREMENA MJERA OBEZBJEĐENJA -ZABRANA RASOPLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA UPISANIH NA IME OKRIVLJENOG D.O.O.,MEGAPROMET,,BUDVA,ODREĐENA RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI KRI.S.BR.71/19 OD 03.10.2019.G.U PREDMETU OKRIVLJENIH ,A PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA PODGORICA KTI.S.BR.3/15 OD 19.09.2019.G.SVOJINA D.O.O.,MEGAPROMET,,BUDVA U DIJELU 1/1.
1456/69	0		5	Nekategorisani putevi	29.05.2020	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA POKRENUTOG PRED OSNOVNIM SUDOM IZ KOTORA25.05.2020.G.BR.P.598/20 PO TUŽBI LJUBIŠA DRINKE ,MIŠE DRAGANE I LJUBIŠA TRAJKOVIĆ OLIVERE PROTIV TUŽENOG ..MEGAPROMET,,DOO BUDVA RADI UTVRĐENJA PRAVA SVOJINE.NA KAT.PARCELAMA 1456/65 I 1456/69 -SVOJINA ,,MEGAPROMET,,DOO BUDVA.

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 20.05.2021 12:52

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Datum: 20.05.2021 12:52
KO: SVETI STEFAN

LIST NEPOKRETNOSTI 56 - IZVOD

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
1458/3		12 6/19	05.03.2019	SVETI STEFAN	Tekuše vode ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	182	0.00
1458/4		12 8/10	08.02.2021	SVETI STEFAN	Tekuše vode PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA	370	0.00
1458/21		12 6/10.		SVETI STEFAN	Tekuše vode ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	14	0.00
1458/24		12 7/10.		SVETI STEFAN	Tekuše vode ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	2	0.00
1458/28		12 8/10	08.02.2021	SVETI STEFAN	Tekuše vode PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA	5	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	JP VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA *	Korišćenje	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
1458/3	0		1	Tekuše vode	05.03.2019	Zabilježba spora PO TUŽBI LJUBIŠA DRINKE, GEORGINE, MIŠE DRAGANE I LJUBIŠA-TRAJKOVIĆ OLIVERE POSL.BR.P.911/10.OD 9.8. 2010.
1458/4	0		2	Tekuše vode	08.02.2021	PRIVREMENA MJERA OBEZBJEĐENJA -ZABRANA RASOPLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA UPISANIH NA IME OKRIVLJENOG D.O.O. „MEGAPROMET " BUDVA, ODREĐENA RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI KRI.S.BR.71/19 OD 03.10.2019.G.U PREDMETU OKRIVLJENIH ,A PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA PODGORICA KTI.S.BR.3/15 OD 19.09.2019.G.SVOJINA D.O.O. „MEGAPROMET " BUDVA U DIJELU 1/1.
1458/4	0		3	Tekuše	08.02.2021	Hipoteka ZAKLJUČAK O OBEZBJEĐENJU PORESKOG

			vode		POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA-OPŠTINE BUDVA BR.043-03-U-6496 OD 15.11.2017.G ZALOŽNO PRAVO-HIPOTEKA U IZNOSU OD 39.000,00 E U KORIST OPŠTINE BUDVA .SVOJINA „MEGAPROMET,,DOO BUDVA DIJELU 1/1.
1458/4	0	4	Tekuše vode	08.02.2021	Hipoteka PORESKO POTRAŽIVANJE BR. 21-213-U-6850 OD 07.11.2018. GOD. U KORIST OPŠTINE BUDVA U UKUPNOM IZNOSU OD 19.500,00 E.
1458/4	0	5	Tekuše vode	08.02.2021	Hipoteka PRAVO ZALOGA- HIPOTEKA-NA OSNOVU RJEŠENJA O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE BUDVA BR.21-213-U-6507 OD 23.10.2018.G U KORIST OPŠTINE BUDVA E U IZNOSU OD 19.500,00 E PORESKI OBAVEZNIK D.O.O „MEGAPROMET,,DOO BUDVA 1/1.
1458/28	0	2	Tekuše vode	08.02.2021	PRIVREMENA MJERA OBEZBJEDENJA -ZABRANA RASOPLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA UPISANIH NA IME OKRIVLJENOG D.O.O. „MEGAPROMET " BUDVA,ODREĐENA RJEŠENJEM VIŠEG SUDA U PODGORICI KRI.S.BR.71/19 OD 03.10.2019.G.U PREDMETU OKRIVLJENIH ,A PO PREDLOGU SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA PODGORICA KTI.S.BR.3/15 OD 19.09.2019.G.SVOJINA D.O.O. „MEGAPROMET " BUDVA U DIJELU 1/1.
1458/28	0	3	Tekuše vode	08.02.2021	Hipoteka ZAKLJUČAK O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA-OPŠTINE BUDVA BR.043-03-U-6496 OD 15.11.2017.G ZALOŽNO PRAVO-HIPOTEKA U IZNOSU OD 39.000,00 E U KORIST OPŠTINE BUDVA .SVOJINA „MEGAPROMET,,DOO BUDVA DIJELU 1/1.
1458/28	0	4	Tekuše vode	08.02.2021	Hipoteka PORESKO POTRAŽIVANJE BR. 21-213-U-6850 OD 07.11.2018. GOD. U KORIST OPŠTINE BUDVA U UKUPNOM IZNOSU OD 19.500,00 E.
1458/28	0	5	Tekuše vode	08.02.2021	Hipoteka PRAVO ZALOGA- HIPOTEKA-NA OSNOVU RJEŠENJA O OBEZBJEDENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE BUDVA BR.21-213-U-6507 OD 23.10.2018.G U KORIST OPŠTINE BUDVA E U IZNOSU OD 19.500,00 E PORESKI OBAVEZNIK D.O.O „MEGAPROMET,,DOO BUDVA 1/1.




DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA"

Trg sunca 1, 85310 Budva.

Sektor za planiranje, organizaciju i razvoj

www.vodovodbudva.me




Telefon: +382(0)33/403-304. Tehnički sektor: +382(0)33/403-484. fax: +382(0)33/465-574. E-mail: tehnicka.sluzba.bd@gmail.com

VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 06-332/21-298/5 od 24.05.2021. godine, naš broj 01-3158/1 od 25.05.2021. godine, koji je podneo Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, a rješavajući po zahtjevu podnosioca **RADOJČIĆ RADENKO**, izdaju se:

**TEHNIČKI USLOVI
ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA
VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE
I ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I FEKALNU
KANALIZACIONU MREŽU**



Za katastarske parcele broj: 1456/50, 1456/51, 1456/54 i druge KO Sveti Stefan, urbanistička parcela broj 58, UP Ekskluzivni turistički kompleks Crvena glavica, na kojima je Urbanističko tehničkim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, predviđena izgradnja objekta, predviđaju se uslovi priključenja na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu, u skladu sa priloženom skicom, koja je sastavni dio ovih tehničkih uslova, i sljedećim smjernicama:

- Predmetna lokacija nije komunalno opremljena vodovodom i kanalizacijom upotrebljenih otpadnih voda. Da bi se planirani objekat priključio na ViK mrežu, neophodno je prethodno izgraditi vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu definisanu planskom dokumentacijom i ovim tehničkim uslovima.
- Za instalacije planiranim saobraćajnicama izdaće se zasebni tehnički uslovi za projektovanje, koji će biti sastavni dio urbanističko-tehničkih uslova za projektovanje planirane pristupne saobraćajnice. Profile cjevovoda treba odrediti hidrauličkim proračunom.
- Do izgradnje fekalne kanalizacione mreže i recipijenta otpadnih voda predvidjeti korišćenje vodonepropusne septičke jame ili bioprečišćivača.

Ovi tehnički uslovi su sastavni dio izdatih Urbanističko – tehničkih uslova broj 06-332/21-298/4 od 20.05.2021. godine.

Obrada: HS

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I
PROJEKTOVANJE

Momir Tomović
Momir Tomović, dip. gr. ing.


SEKTOR ZA PLANIRANJE
I ORGANIZACIJU I RAZVOJ

Igor Đurašević
Igor Đurašević

VD IZVRŠNI DIREKTOR



Jasna Dokić
Jasna Dokić



Datum: 26.05.2021

Obrada: *[Signature]*



Legenda:

- Planirani vodovod u skladu sa UP-om
- Č0 Planirano mjesto priključenja na planirani vodovod
- vm Planirana vodomjerna šahta
- sj Planirana vodonepropusna septička jama ili bioprečišćivač (privremeno rješenje do izgradnje fekalne kanalizacione mreže i recipijenta otpadnih