TABELA URBANISTIČKIH POKAZATELJA ZA LSL"KATUN – GORNJE SELO" REŽEVIĆI

UP	BROJ KATSTARSKE PARCELE	POVRŠINA URB. PARC. m2	POSTOJEČA POVRŠINA POD OBJEKTOM m2	POSTOJEČA SPRATNOST	PLANIRANA NAMJENA	PLANIRANA POVRŠINA POD OBJEKTOM m2	MAX. POVRŠINA POD OBJEKTIMA m2	STATUS OBJEKATA 1. POSTOJEĆI OBJEKAT 2. NOVI OBJEKAT 3. DOGRADNJA 4. NADOGRADNJA 5. REKONSTRUKCIJA	BRGP m2	POSL. PROSTOR - 20% OD BRGP	KZ	KI	PLANIRANA SPRATNOST
1	2083/1,2083/2	2.368,28			ZELENILO								
2	2088,21	228,61			JAVNA POVRŠINA-GUMNO								
3	dio2063,dio2068,2067,2066	7.358,02			ZELENILO								
4a	Dio 2090, 2091	123,48			ZELENILO								
4	2095,dio 2094	1.348,11			STANOVANJE	310,00	310,00	2 NOVA OBJEKTA	930,00		0,23	0,69	S+P+1
5	2096,2097,2098,2099	3.860,08			STANOVANJE	770,00	770,00	5 NOVIH OBJEKATA	2.130,00		0,20	0,60	S+P+1
6	2173,22	1.319,13			STANOVANJE	300,00	300,00	2 NOVA OBJEKTA	900,00		0,22	0,69	S+P+1
7	2170,2171,2172	1.732,06			STANOVANJE	360,00	360,00	3 NOVA OBJEKTA	1.080,00		0,20	0,62	S+P+1
8	2102	1.763,20			STANOVANJE	360,00	360,00	3 NOVA OBJEKTA	1.080,00		0,20	0,61	S+P+1
9	2100,2101,	2.387,00	100,00	P+1	STANOVANJE	370,00	470,00	1 POST.OBJ, 3 NOVA OBJEKTA	1.310,00		0,20	0,54	S+P+1
10	Dio 2160/1,2161	2.083,41			TURISTIČKO NASELJE	620,00	620,00	5 NOVIH OBJEKATA	1.860,00		0,30	0,90	S+P+1
11	2167	2.036,74			TURISTIČKO NASELJE	610,00	610,00	5 NOVIH OBJEKATA	1.830,00		0,30	0,90	S+P+1
12	2165,2166,	3.239,59			TURISTIČKO NASELJE	970,00	970,00	7 NOVIH OBJEKATA	2.910,00		0,30	0,90	S+P+1
13	2148,dio 2149,2150,dio2152	1.208,86			STANOVANJE	270,00	270,00	2 NOVA OBJEKTA	810,00		0,23	0,67	S+P+1
14	2147,2151,	793,69	77,00	P+1	STANOVANJE	100,00	177,00	1 POST.OBJ,DOGRADNJA	454,00		0,22	0,60	S+P+1
15	2146	69,05	25,00	P+1	STANOVANJE		25,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT	50,00		0,36	0,72	
16	2153	273,27	100,00	S+P+1	STANOVANJE		100,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT	300,00		0,36	1,09	
17	2154,dio 2155,2156	785,16	32,00	P+1	STANOVANJE	125,00	157,00	1 POST.OBJEKAT, 1 NOVI OBJEKAT	439,00		0,20	0,55	S+P+1
18	2158	223,89			STANOVANJE	50,00	50,00	1 NOVI OBJEKAT	150,00		0,22	0,67	S+P+1
19	Dio 2160/1,2162	4.221,25			TURISTIČKO NASELJE	1.260,00	1.260,00	10 NOVIH OBJEKATA	3.780,00		0,30	0,90	S+P+1
20	Dio2160/2,2163/1,2163/2,2456/3,2456/2,2455/2, 2164	3.676,63			TURISTIČKO NASELJE	1.100,00	1.100,00	7 NOVIH OBJEKATA	3.300,00		0,30	0,90	S+P+1
21	2455/1	2.808,76			TURISTIČKO NASELJE	850,00	850,00	6 NOVIH OBJEKATA	2.550,00		0,30	0,90	S+P+1
22	Dio 2458,2456/1	2.807,77			TURISTIČKO NASELJE	850,00	850,00	6 NOVIH OBJEKATA	2.550,00		0,30	0,90	S+P+1
23	2139	811,59			STANOVANJE	160,00	160,00	1 NOVI OBJEKAT	480,00		0,20	0,60	S+P+1
24	2143,2144/1	1.544,87	100,00	S+P+2	STANOVANJE	280,00	380,00	1 POST.OBJ, 2 NOVA OBJEKTA	1.240,00		0,24	0,80	S+P+1
25	Dio2144/1,2144/2,2144/3	877,49	63,00	S+P+1	STANOVANJE	112,00	175,00	1 POST.OBJEKAT, 1 NOVI OBJEKAT	525,00		0,20	0,60	S+P+1
26	dio 2479,dio2480,dio2482,2483	2.871,96			TURISTIČKO NASELJE	860,00	860,00	7 NOVIH OBJEKATA	2.580,00		0,30	0,90	S+P+1
26a	2481	294,84			ZELENILO								
27	Dio 2465	371,17	150,00	P	STANOVANJE		150,00	2 POSTOJEĆA OBJEKTA	450,00		0,40	1,20	S+P+1
27a	Dio 2465	677,07	post.privremeni objekat	P	STANOVANJE	200,00	200,00	2 NOVA OBJEKTA	600,00		0,30	0,90	S+P+1
28	dio2464/2,dio2461	820,19			CRKVENI POSJED	160,00	160,00	1 NOVI OBJEKAT	480,00		0,20	0,60	S+P+1
29	dio2479,dio2480,dio2482,dio2483	1.192,57	170,00	S+P	STANOVANJE	130,00	300,00	1 POST.OBJEKAT, 1 NOVI OBJEKAT	900,00		0,25	0,75	S+P+1
30	2475,25	736,04			STANOVANJE	150,00	150,00	1 NOVI OBJEKAT	450,00		0,20	0,60	S+P+1
31	2477,25	430,17			STANOVANJE	110,00	110,00	1 NOVI OBJEKAT	330,00		0,25	0,76	S+P+1
32	Dio2464/1	446,02			STANOVANJE	110,00	110,00	1 NOVI OBJEKAT	330,00		0,25	0,72	S+P+1
32a	Dio2464/1	1.254,08			STANOVANJE	310,00	310,00	2 NOVA OBJEKTA	930,00		0,25	0,74	S+P+1
33	2508	882,31			STANOVANJE	170,00	170,00	1 NOVI OBJEKAT	510,00		0,20	0,60	S+P+1
34	2513	95,67			SEOSKO STANOVANJE	40,00	40,00	1 NOVI OBJEKAT	120,00		0,41	1,25	S+P+1
35	2504,2505,2506	3.646,03			TURISTIČKO NASELJE	1.526,00	1.526,00	12 NOVIH OBJEKATA	4.578,00		0,41	1,23	G+S+P+1 – S+P
36	2503,2502,2501	2.285,68			TURISTIČKO NASELJE	680,00	680,00	5 NOVIH OBJEKATA	2.040,00		0,30	0,90	S+P+1
37	2498,2499,2500	270,35			STANOVANJE	80,00	80,00	1 NOVI OBJEKAT	240,00		0,30	0,88	S+P+1
38	dio2486,2497,2495	618,20			STANOVANJE	120,00	120,00	1 NOVI OBJEKAT	360,00		0,20	0,60	S+P+1
39	dio2486,2497,2496	640,33	137,00	G,S+P	STANOVANJE		137,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT	376,00		0,20	0,60	G,S+P+1
40	dio 2486,2485,dio2487	2.059,70			STANOVANJE	420,00	420,00	3 NOVA OBJEKTA	1.260,00		0,20	0,60	S+P+1
41	2492,2493,2494	1.564,69			STANOVANJE	320,00	320,00	2 NOVA OBJEKTA	960,00		0,20	0,60	S+P+1
42	2490,25	1.490,86			ZELENILO								
43	2484,2488,2489	2.474,14			STANOVANJE	500,00	500,00	4 NOVA OBJEKTA	1.500,00		0,20	0,60	S+P+1
44	2473	1.298,51	60,00	S	STANOVANJE	200,00	260,00	1 POST.OBJEKAT, 1 NOVI OBJEKAT	780,00		0,20	0,60	S+P+1
45	2472	490,00	100,00	S	STANOVANJE		100,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT	300,00		0,20	0,60	S+P+1
46	2474/1	407,21	80,00	S	STANOVANJE		80,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT	240,00		0,20	0,60	S+P+1
47	2469,2470,	188,63			ZELENILO								

48	2466,2467,2468	2.499,69	202,00	P+1,P	STANOVANJE		202,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT 144m², RADIONICE 58m²					
49	dio2462,2463,2464/3,dio2467	3.024,72			STANOVANJE	605,00	605,00	5 NOVIH OBJEKATA	1.815,00		0,20	0,60	S+P+1
50	2453,2454,dio2456/1,2457,2458	3.702,74			STANOVANJE + TURIZAM	1.110,00	1.110,00	8 NOVIH OBJEKATA	3.330,00		0,30	0,90	S+P+1
51	Dio2455/1	387,23			ZELENILO								
52	Dio2444,dio2445,dio2446,2448,2452,2451,dio2450,dio2449	4.699,23			STANOVANJE + TURIZAM	940,00	940,00	4 NOVA OBJEKTA	2.820,00		0,20	0,60	S+P+1
52a	2441,2442,dio2443,dio2444,dio2445,dio2446,dio2447	3.950,48			STANOVANJE + TURIZAM	790,00	790,00	3 NOVA OBJEKTA	2.370,00		0,20	0,60	S+P+1
52b	dio2443,2446,2447,dio2448,dio2449	1.594,56			STANOVANJE + TURIZAM	320,00	320,00	2 NOVA OBJEKTA	960,00		0,20	0,60	S+P+1
53	2115	208,88			SEOSKO STANOVANJE	70,00	70,00	1 NOVI OBJEKAT	175,00		0,33	0,84	S+P+1
54	2115	150,00			SEOSKO STANOVANJE	50,00	50,00	1 NOVI OBJEKAT	125,00		0,33	0,83	S+P+1
55	2084	100,00	25,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE	25,00	50,00	REKONSTRUKCIJA POST.OBJ, DOGRADNJA	125,00		0,50	1,25	
56	2085	155,56	50,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		50,00	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA	125,00		0,33	0,80	
57	2086	167,03			SEOSKO STANOVANJE	75,00	75,00	1 NOVI OBJEKAT	187,00		0,44	1,12	S+P+1
58	2111	106,95	55,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		55,00	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA	137,00		0,51	1,29	
59	2112	113,61	70,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		70,00	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA	175,00		0,58	1,45	
60	2108	105,28	50,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		50,00	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA	125,00		0,47	1,19	
61	2107	132,25	70,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		70,00	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA	175,00		0,53	1,32	
62	2117	766,60			ZELENILO								
63	2116	204,44	40,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		40,00	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA	100,00		0,20	0,60	
64	2113	283,86			ZELENILO								
65	2109,21	975,59			SEOSKO STANOVANJE	195,00	195,00	2 NOVA OBJEKTA	585,00		0,20	0,60	S+P+1
66	2105	587,50			SEOSKO STANOVANJE	120,00	120,00	2 NOVA OBJEKTA	360,00		0,20	0,60	S+P+1
67	2118,2120,	690,09			ZELENILO								
67a	2119	64,45			ZELENILO								
68	2131	981,17			SEOSKO STANOVANJE	200,00	200,00	2 NOVA OBJEKTA	600,00		0,20	0,60	S+P+1
69	2104	398,15	70,00	S+P	STANOVANJE		70,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT	210,00		0,17	0,52	S+P+1
70	Dio 2141	459,27			ZELENILO								
71	2121/1	343,28			SEOSKO STANOVANJE	100,00	100,00	1 NOVI OBJEKAT	300,00		0,30	0,87	S+P+1
72	2134	304,51	45,00	S	SEOSKO STANOVANJE	55,00	100,00	REKONSTRUKCIJA POST.OBJ,DOGRADNJA	250,00		0,30	0,82	S+P+1
73	2140	736,00	90,00	S+P	SEOSKO STANOVANJE	130,00	220,00	1 POST.OBJEKAT, 1 NOVI OBJEKAT	550,00		0,30	0,74	S+P+1
74	2121/2,2122,2123	257,53	80,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		80,00	2 POSTOJEĆA OBJ .-REKONSTRUKCIJA	200,00		0,30	0,77	
75	2125	191,13	52,00	S+P	SEOSKO STANOVANJE		52,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT-REKONSTRUKCIJA	130,00		0,27	0,68	S+P+1
76	2127	60,12	25,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		25,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT-REKONSTRUKCIJA	75,00		0,41	1,25	
77	2129/1	90,60	25,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		25,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT-REKONSTRUKCIJA	75,00		0,27	0,83	
78	2128	117,88	90,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		90,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT-REKONSTRUKCIJA	315,00		0,76	2,66	S+P+2
79	2129/2	30,97	30,97	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		30,97	1 POSTOJEĆI OBJEKAT-REKONSTRUKCIJA	90,00		1,00	3,00	
80	2130	178,03	75,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		75,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT-REKONSTRUKCIJA	190,00		0,42	1,06	
81	2132	163,63	45,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		45,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT-REKONSTRUKCIJA	135,00		0,27	0,82	
82	2133	167,00	50,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		50,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT-REKONSTRUKCIJA	175,00		0,29	1,04	S+P+2
83	2135	122,94	45,00	S+P+1	SEOSKO STANOVANJE		45,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT-REKONSTRUKCIJA	135,00		0,36	1,09	
84	2136	86,98			SEOSKO STANOVANJE	40,00	40,00	1 NOVI OBJEKAT	120,00		0,45	1,37	S+P+1
85	2137	56,69	40,00	S+P+2	SEOSKO STANOVANJE		40,00	1 POSTOJEĆI OBJEKAT	140,00		0,70	2,46	
86	2138	81,06			SEOSKO STANOVANJE	40,00	40,00	1 NOVI OBJEKAT	120,00		0,49	1,48	S+P+1
87	2514,25	213,29	40,00	S+P	SEOSKO STANOVANJE	30,00	70,00	REKONSTRUKCIJA POST.OBJ, DOGRADNJA	175,00		0,32	0,82	S+P+1
88	dio2437,2436	486,37			ZELENILO								
89	2512	484,86			ZELENILO								
90	2511	555,34			ZELENILO								
91	2510	330,77			ZELENILO								
92	2509	581,62			ZELENILO								
93	2507	226,20			ZELENILO								
94	1993	1.022,43			STANOVANJE	300,00	300,00	2 NOVA OBJEKTA	750,00		0,29	0,73	S+P+1
	UKUPNO	**110.854,97**	**2.558,97**			**21.108,00**	**23.666,97**		**69.396,00**				
	ZELENILO	**17.369,38**											