

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR	CAR-MONT d.o.o. Budva
OBJEKAT	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom
LOKACIJA	Kupalište označeno br. 2E na katastarskoj parceli 3042 KO Budva, Opština Budva
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	IDEJNO RJEŠENJE
PROJEKTANT	“ENFORMA” doo, Jadranska magistrala b.b. , Kotor
ODGOVORNO LICE	Nikola Novaković, dipl. ing. arh. , br.lic. UP I 107/7-649/2
GLAVNI INŽENJER	Nikola Novaković, dipl. ing. arh. , br.lic. UP I 107/7-649/2

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR CAR-MONT d.o.o. Budva

OBJEKAT Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom

LOKACIJA Kupalište označeno br. 2E na katastarskoj parceli 3042
KO Budva, Opština Budva

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE **PROJEKAT ARHITEKTURE**

PROJEKTANT "ENFORMA" doo, Jadranska magistrala b.b., Kotor

ODGOVORNO LICE Nikola Novaković, dipl. ing. arh. , br.lic. UP I 107/7-649/2

ODGOVORNI INŽENJER Nikola Novaković, dipl. ing. arh. , br.lic. UP I 107/7-649/2

SARADNICI NA PROJEKTU Đina Prnjat, spec. sci. arh.

IDEJNO RJEŠENJE

Br. elaborata: **27/2019**

OBJEKAT: Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom

LOKACIJA: Kupalište označeno br. 2E na
katastarskoj parceli 3042 KO Budva,
Opština Budva

INVESTITOR: CAR-MONT d.o.o. Budva



SADRŽAJ

KNJIGA 0 - OPŠTA DOKUMENTACIJA

0.A Opšta dokumentacija

0.B Elaborati i ostali projekti

KNJIGA 1 - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1.A Projekat arhitekture



1.A PROJEKAT ARHITEKTURE

E\NFORMA



1.A.1 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- Tehnički opis objekta

1.A.2 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- Geodezija	1:250
- Šira situacija sa organizacijom kupališta	1:450
- Situacija sa dispozicijom opreme	1:300
- Situacija	1:200
- Osnova prizemlja	1:100
- Osnova krovne ravni	1:100
- Presjek 1-1	1:50
- Presjek 2-2	1:50
- Izgled 1-1	1:50
- Izgled 2-2	1:50
- Izgled 3-3	1:50
- Izgled 4-4	1:50
- 3D prikazi	

1.A.1 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

E\NFORMA



TEHNIČKI OPIS

UZ IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE ZA PRIVREMENI UGOSTITELJSKI OBJEKAT SA TERASOM

LOKACIJA: Kupalište označeno br. 2E na katastarskoj parceli 3042 KO Budva,
Opština Budva

INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.- Budva

PROJEKTANT: „ENFORMA“ DOO – Kotor

1. OPŠTI PODACI O OBJEKTU

Predmetna lokacija za privremeni montažni objekat čija je namjena ugostiteljstvo, nalazi se u oblasti "Ispod greda" u Opštini Budva.

Postojeće stanje parcele predstavlja prirodni predio koji je smješten u podnožju brda, u sklopu pješčane plaže uz obalu mora. Idejnim rješenjem predviđena je izgradnja montažnog slobodnostojećeg objekta spratnosti P. Idejno rješenje je izrađeno na osnovu dostavljenog projektnog zadatka i u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima broj 0206-964/5-1 od 23.04.2019. god. izdatih od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, a u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima.

2. LOKACIJA

Predmetnu lokaciju čini kupalište označeno brojem 2E, koje se nalazi na katastarskoj parceli 3042 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Ispod greda", Opština Budva.

Parcela je svojom dužom stranom orijentisanja u pravcu jugoistok-sjeverozapad.

Granice parcele pripadaju plaži koja je sa jedne strane oivičena ozelenjenim brdima, dok je s druge strane teren blago nagnut u pravcu jugozapada ka moru. Na lokaciji je ustanovljen postojeći betonski plato uz krajnju granicu plaže.

Na parceli i u njenoj okolini ne postoje građene strukture.

SAOBRAĆAJ

Predmetna lokacija se nalazi na razgraničenju KO Budva i KO Prijevor. Sa sjeverne strane se proteže Jadranska magistrala, ali budući da se nalazi na mnogo većoj visinskoj koti sa izuzetno strmim pristupnim terenom, a u cilju očuvanja autentičnog prirodnog ambijenta makrolokacije, nije predviđen kolski pristup, kao ni parkiranje na samoj parceli.

Pristup parceli je moguć sa južne strane putem morskog saobraćaja. Sa zapadne strane, parcela se obalnim putem nadovezuje na plažu Jaz.

3. KONCEPT I FUNKCIJA

Koncept idejnog rješenja zasniva se na stvaranju privremenog objekta kompaktne rektangularne forme savremenog simplifikovanog arhitektonskog izraza, ukomponovane od lakih montažnih elemenata, a uklopljene u ambijentalni karakter okruženja.

Čitanjem prirodnih zadatah inputa lokacije, prilikom definisanja forme objekta strogo je vođeno računa o neposrednoj okolini i karakterističnom kontekstu zelenila i netaknute prirode, što se u potpunosti uspjelo očuvati na samoj parceli. Čista kubusna forma je koncipirana prateći skroman gabarit objekta, pri čemu je takođe vođeno računa o jednostavnosti i brzini demontaže, te efikasnoj eksploataciji u skladu sa privremenim karakterom objekta. Envelopa je ritmično presvučena drvenim talpama, koje predstavljaju skroman dekorativni likovni izraz koji unificira cjelokupan objekat, a uz blagu pastelnu koloritnu paletu tvori primjer nenametljive savremene mikroarhitekture karakteristične za prostor Mediterana. Terasa objekta je projektovana kao

otvorena, pozivajuća i prozračna, zasjenčena sklopivim natkrivnim tendama sa impregniranim platnima komplementarnog kolorita, koja stilski sa barom čini jedinstvenu cjelinu.

Objekat je spratnosti P, montiran na postojećem kamenom platou. U projektu je predviđeno koristiti ekološki prihvatljive i prirodne materijale.

Funkcionalna dispozicija sadržaja je formirana tako da se u prizemlju nalazi centralni akcentovani šank iza kojeg je manipulativni prostor sa prezentativnim eksponatima, iz kojeg se pristupa ostavi i kuhinji. Sanitarije kontejnerskog tipa su pozicionirane u zaleđu objekta, a u sklopu prostora kupališta su predviđene i svlačionice sa tuševima istog karaktera.

Pri izgradnji objekta nije planirana fazna izgradnja.

4. KUPALIŠTE

Prilaz kupalištu se obavlja sa južne strane, sa mora. Tri informativne table se nalaze na istaknutom mjestu pri obali, jasno sagledive prilikom pristupa plaži. Na prostoru kupališta su predviđena 3 seta od po dvije kabine za presvlačenje i dva tuša, na međusobnim razmacima od približno 50m, dok je jedan sanitarni objekat montažnog tipa sačinjen od dvije kabine pozicioniran iza terase plažnog bara. Korpe za otpatke su postavljene uz pješačke staze na međusobnom udaljenju od približno 10m. Tehničkom dokumentacijom je predviđeno postavljanje mobilne i montažno-demontažne opreme na kupalištu. Pozicije su date grafičkim priložima tehničke dokumentacije, a izgled tipskih elemenata opreme i mobilijara u okviru tehničkog opisa.

Oprema kupališta predviđena tehničkom dokumentacijom:

1. Oprema sa informacijama o kupalištu

Na ulazu u kupalište je predviđeno postavljanje informativnih tabli za korisnike kupališta: Tabla sa informacijama o kupalištu je dimenzija 100x100cm se postavlja na metalnu konstrukciju pričvršćenu za tlo, dimenzija 260x100cm, i sadrži naziv i vrstu kupališta, ime zakupca, dužinu zahvata, plan organizacije kupališta sa skicom, radno vrijeme kupališta, usluge koje se pružaju


na plaži, brojeve telefona i nazive nadležnih inspeksijskih službi, na crnogorskom i engleskom jeziku. Tabla sa informacijama o plažnom redu je dimenzija 70x130cm, sadrži pravila ponašanja na kupalištu i način i uslove korišćenja opreme, na crnogorskom i engleskom jeziku. Treća tabla posjeduje informacije koje se odnose na bezbjednost kupaca, i na njoj je naznačeno da na kupalištu nema organizovane spasilačke službe.

2. Oprema u funkciji bezbjednosti kupališta

Predviđeno je ograđivanje na udaljenosti otprilike 70m od obale. Ograđivanje se vrši bovama (valjkastog oblika, dužine 80cm, prečnika 15cm i obima 50cm), crvenim i bijelim naizmjenično postavljenim i međusobno povezanim, koje se sidre tegovima težim od 50kg. Predviđeno je i postavljanje 1 protivpožarnog aparata, uz objekat plažnog bara.

3. Sanitarno-higijenska oprema

Tehničkom dokumentacijom je predviđeno postavljanje 3 seta od po 2 tuša i dvije montažno-demontažne kabine za presvlačenje, na međusobnom rastojanju od približno 50m. U zaleđu terase bara postavljen je jedan sanitarni objekat koji se sastoji od dvije kabine montažnog tipa. Konstrukcija kabina je metalna, obložena neprovidnim impregniranim platnom u bijeloj boji, bez reklamnih natpisa. Pozicija tuševa, toaleta i kabina za presvlačenje je prikazana u grafičkim prilogima tehničke dokumentacije. Tuševi i kabine za presvlačenje su grupisani, u skladu sa preporukom iz urbanističko-tehničkih uslova.



Predloženi modeli tuševa i kabina za presvlačenje

4. Plažni mobilijar

Tehničkom dokumentacijom je predviđeno postavljanje 15 mobilnih korpi za otpatke, na svakih 10m dužine kupališta. Pozicija svih elemenata plažnog mobilijara je data u grafičkim prilogima tehničke dokumentacije.



Predloženi model korpe za otpatke na kupalištu

5. ZADATI I OSTVARENI URBANISTIČKI PARAMETRI

Zbog ambijentalnog okruženja i montažnog karaktera konstrukcije, objekat je spratnosti P.

Kao što je navedeno u elaboratu parcelacije, ova urbanistička parcela se sastoji od katastarske parcele, br. 3042 KO Budva i pripada investitorima.

Zadati parametri za projektovanje propisani urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore su:

Zadati urbanistički parametri	
Maksimalni BRGP ugostiteljskog objekta	20m ²
Maksimalna površina ugostiteljske terase	50m ²
Planirana spratnost objekta	P
Ostvareni urbanistički parametri	
Ostvarena BRGP ugostiteljskog objekta	20m ²
Ostvarena površina ugostiteljske terase	50m ²
Ukupna ostvarena površina ugostiteljskog objekta sa terasom	70m²
Ostvarena spratnost objekta	P

Zaključak je da ukupna izgrađenost i zauzetost objekta na kp 3042 nije premašila parametre zadate UT uslovima.

6. KONSTRUKCIJA

U duhu montažnog karaktera objekta, strateški je iskorišćen postojeći kameni plato na lokaciji, te je izbjegnuta potreba za fundiranjem strukture. Cijela konstrukcija se montira na licu mjesta na postamentu sklapanjem od već napravljenih elemenata konstrukcije, postavljanjem daščane podne platforme debljine 10 cm. Konstrukcija objekta je laka čelična demontažnog karaktera obložena termoizolacionim sendvič panelima, na koje je predviđeno postavljanje fasadnih elemenata u vidu drvenih talpi. Ovakvim rješenjem je obezbijeđena mogućnost demontaže u roku od 24 sata, pa se uzurpirana površina može u izuzetno brzom roku vratiti u pređašnje stanje bez trajnih tragova, a postojeći prostor ostaje u potpunosti nepromijenjen.

U skladu sa regulativom za IX seizmičku zonu, a konstruktivno odgovorno, projektovana je laka čelična ramovska konstrukcija, pri čemu se sva građevinska opterećenja prenose na tlo preko postojeće kamene podne ploče.

7. MATERIJALIZACIJA

Pri odabiru materijalizacije posebno je vođeno računa o izboru prirodnih i lokalnih materijala, prilagođenih lokalnom klimatu.

Fasadni zidovi predviđeni su od termoizolacionih panela, sa završnom oblogom od bijelih drvenih talpi, u cilju postizanja estetskog efekta u duhu savremene mediteranske arhitekture.

Otvori na fasadi predviđeni su od aluminijumske bravarije u bijeloj boji.

Svi čelični elementi predviđeni su sa visokim stepenom zaštite od saliniteta zbog agresivnosti sredine u kojoj se nalaze.

Terasa je otvorena i neograđena, postavljena na daščanoj podnoj podlozi debljine 10 cm. Iako je objekat savremenog minimalističkog arhitektonskog izraza, materijalizacijom i koloritom sa dominantno bijelom i pastelno plavom bojom je ukomponovan u kompaktnu cjelinu primorskog karaktera, koja djeluje neinvanzivno na okolinu, dok istovremeno tvori gostoljubiv i ugodan ambijent za boravak.

8. INSTALACIJE

Objekat je planirano povezati na kompletnu infrastrukturu, u skladu sa prednostima lokaliteta, principima projektovanja ovakve vrste objekta i racionalizacije sistema. U kombinaciji sa predviđenim građevinskim materijalima izbor opreme instalacija obezbjeđuje visok nivo energetske efikasnosti objekata u budućoj eksploataciji. U duhu adekvatnog pristupa privremenom tipu objekta, ugostiteljska terasa je kompletno oslobođena od električnih uređaja, koji su riješeni u okviru objekta plažnog bara.

8. UREĐENJE TERENA

Na sjevernoj strani objekta nalazi se kolsko-pješačka saobraćajnica Jadranska magistrala, međutim uzevši u obzir izuzetno strm nagib terena ka plaži, a takođe vođeni idejom neinvanzivnog djelovanja na okolinu, kolski pristup sa parkingom nije predviđen na samoj parceli.

Glavni pristup parceli je sa južne strane, putem morskog saobraćaja. Neizloženost parcele i samog objekta široj javnosti predstavlja svojevrsan prirodni filter za posjetioce, te objekat figuriše kao skriveni dragulj ušuškan u zelenu oazu, prezentativan upravo za one u potrazi za autentičnim kutkom divlje prirodne ljepote.

Ulaz u objekat predviđen je sa južne strane, dok je pripadajuća terasa pristupačna sa južne, istočne i zapadne strane.

Okolni teren na samoj parceli je netaknut i u potpunosti očuvan.

Objekat je slobodnostojeći na parceli i kompletno je orjentisan ka južnoj strani i moru, formom, gabaritom i strukturom u potpunosti inferioran u odnosu na okolinu. Budući da je lokacija obdarena izuzetnim prirodnim bogatstvom nije planirana nikakva vještačka parterna intervencija, u cilju očuvanja vjerodostojnosti jedinstvenog prirodnog ambijenta.

Budva, jul 2019.

ENFORMA KOTOR



D.O.O. ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE
INŽENJERING I KONSALTING


Odgovorni projektant


Nikola Novaković, dipl.ing.arh.

1.A.2 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

E\NFORMA








UGOSTITELJSKI OBJEKT
PLAŽNI BAR BUDVA

LEGENDA

- Granica katastarske parcele
- Granica katastarske opštine
- Granica kupališta
- Tuš
- Kabina za presvlačenje
- Toalet
- Korpa za otpatke
- Protivpožarni aparat
- Informativna tabla
- Linija bova

PROJEKTANT: E N F O R M A doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.		
Objekat: Privremeni montažni objekat - Ugostiteljski objekat sa terasom		Lokacija: Kupalište označeno br. 2E u Opštini Budva, na kat. parceli 3042 KO Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:450
Saradnik/ci: Đina Prnjat, spec. sci. arh.		Prilog: ŠIRA SITUACIJA SA DORGANIZACIJOM KUPALIŠTA	Br.priloga 2.00	Br.strane 2.00
Datum izrade i M.P avgust 2019.		Datum revizije i M.P		




KUPALIŠTE	2E
DUŽINA	150m
BROJ SANITARNIH OBJEKATA	1
BROJ TUŠEVA	6
BROJ KABINA ZA PRESVLAČENJE	6
BROJ KORPI ZA OTPATKE	15
BROJ PROTIVPOŽARNIH APARATA	1

UGOSTITELJSKI OBJEKAT
PLAŽNI BAR BUDVA

LEGENDA

- Granica katastarske parcele
- Granica katastarske opštine
- Granica kupališta
- Tuš
- Kabina za presvlačenje
- Toalet
- Korpa za otpatke
- Protivpožarni aparat
- Informativna tabla
- Linija bova

PROJEKTANT: E N F O R M A doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.		
Objekat: Privremeni montažni objekat - Ugostiteljski objekat sa terasom		Lokacija: Kupalište označeno br. 2E u Opštini Budva, na kat. parceli 3042 KO Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:300
Saradnik/ci: Đina Prnjat, spec. sci. arh.		Prilog: SITUACIJA SA DISPOZICIJOM OPREME	Br.priloga 2.01	Br.strane 2.01
Datum izrade i M.P avgust 2019.		Datum revizije i M.P		




UGOSTITELJSKI OBJEKAT
PLAŽNI BAR BUDVA


SITUACIJA

Zadati urbanistički parametri	
Maksimalni BRGP ugostiteljskog objekta	20m2
Maksimalna površina ugostiteljske terase	50m2

Ostvareni urbanistički parametri	
Ostvarena BRGP ugostiteljskog objekta	20m2
Ostvarena površina ugostiteljske terase	50m2
Ukupna ostvarena površina ugostiteljskog objekta sa terasom	70m2

- Granica katastarske parcele
- Granica katastarske opštine

PROJEKTANT: E N F O R M A doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.		
Objekat: Privremeni montažni objekat - Ugostiteljski objekat sa terasom		Lokacija: Kupalište označeno br. 2E u Opštini Budva, na kat. parceli 3042 KO Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:200
Saradnik/ci: Đina Prnjat, spec. sci. arh.		Prilog: SITUACIJA	Br.priloga 2.02	Br.strane 2.02
Datum izrade i M.P avgust 2019.		Datum revizije i M.P		



UGOSTITELJSKI OBJEKAT
PLAŽNI BAR BUDVA

OSNOVA PRIZEMLJA


br.	naziv prostorije	površina
1	terasa bara	50 m ²
2	manipulativni prostor	8 m ²
3	kuhinja	4,4 m ²
4	ostava	2,6 m ²
5	postojeći plato	
6	toaleti	
7	svlačionice/ tuševi	
8	plaža	
9	more	

Neto površina bara	17,0 m ²
Bruto površina bara	20,0 m ²
Bruto površina terase	50,0 m ²
Ukupno bruto	70,0 m²

Bilans površina




PROJEKTANT: E N F O R M A doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.		
Objekat: Privremeni montažni objekat - Ugostiteljski objekat sa terasom		Lokacija: Kupalište označeno br. 2E u Opštini Budva, na kat. parceli 3042 KO Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:100
Saradnik/ci: Đina Prnjat, spec. sci. arh.		Prilog: OSNOVA PRIZEMLJA	Br.priloga 2.03	Br.strane 2.03
Datum izrade i M.P avgust 2019.		Datum revizije i M.P		





UGOSTITELJSKI OBJEKAT
PLAŽNI BAR BUDVA


OSNOVA KROVA


PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.		
Objekat: Privremeni montažni objekat - Ugostiteljski objekat sa terasom		Lokacija: Kupalište označeno br. 2E u Opštini Budva, na kat. parceli 3042 KO Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:100
Saradnik/ci: Đina Prnjat, spec. sci. arh.		Prilog: OSNOVA KROVA	Br.priloga 2.04	Br.strane 2.04
Datum izrade i M.P avgust 2019.		Datum revizije i M.P		





PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.		
Objekat: Privremeni montažni objekat - Ugostiteljski objekat sa terasom		Lokacija: Kupalište označeno br. 2E u Opštini Budva, na kat. parceli 3042 KO Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: Đina Prnjat, spec. sci. arh.		Prilog: PRESJEK A-A	Br.priloga 2.05	Br.strane 2.05
Datum izrade i M.P avgust 2019.		Datum revizije i M.P		




PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.		
Objekat: Privremeni montažni objekat - Ugostiteljski objekat sa terasom		Lokacija: Kupalište označeno br. 2E u Opštini Budva, na kat. parceli 3042 KO Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: Đina Prnjat, spec. sci. arh.		Prilog: PRESJEK B-B	Br.priloga 2.06	Br.strane 2.06
Datum izrade i M.P avgust 2019.		Datum revizije i M.P		




PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.		
Objekat: Privremeni montažni objekat - Ugostiteljski objekat sa terasom		Lokacija: Kupalište označeno br. 2E u Opštini Budva, na kat. parceli 3042 KO Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: Đina Prnjat, spec. sci. arh.		Prilog: JUŽNA FASADA	Br.priloga 2.07	Br.strane 2.07
Datum izrade i M.P avgust 2019.		Datum revizije i M.P		




PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.		
Objekat: Privremeni montažni objekat - Ugostiteljski objekat sa terasom		Lokacija: Kupalište označeno br. 2E u Opštini Budva, na kat. parceli 3042 KO Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: Đina Prnjat, spec. sci. arh.		Prilog: SJEVERNA FASADA	Br.priloga 2.08	Br.strane 2.08
Datum izrade i M.P avgust 2019.		Datum revizije i M.P		



PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.		
Objekat: Privremeni montažni objekat - Ugostiteljski objekat sa terasom		Lokacija: Kupalište označeno br. 2E u Opštini Budva, na kat. parceli 3042 KO Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: Đina Prnjat, spec. sci. arh.		Prilog: ISTOČNA FASADA	Br.priloga 2.09	Br.strane 2.09
Datum izrade i M.P avgust 2019.		Datum revizije i M.P		



PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: CAR-MONT D.O.O.		
Objekat: Privremeni montažni objekat - Ugostiteljski objekat sa terasom		Lokacija: Kupalište označeno br. 2E u Opštini Budva, na kat. parceli 3042 KO Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: Đina Prnjat, spec. sci. arh.		Prilog: ZAPADNA FASADA	Br.priloga 2.10	Br.strane 2.10
Datum izrade i M.P avgust 2019.		Datum revizije i M.P		



design by ENFORMA



design by E\NFORMA



design by EXFORMA