

CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
Broj: 01-2453/7
Budva, 07.08.2019 .godine

Predmet: Izmjena i dopuna Tenderske dokumentacije, broj 01-2453/6 od 26.07. 2019. godine.

U skladu sa članom 55 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), naručilac vrši izmjene i dopune Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ustupanja izvođenja radova na uređenju Bečićkog potoka, broj 01-2453/6 od 26.07.2019.godine.

U dijelu koji se odnosi na:

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

Na stranici 8 i 9 od 48 tenderske dokumentacije mijenja se:

BETONSKI RADOVI				
4	BETONSKI RADOVI	<p>Izrada libažnog sloja ispod temeljne ploče kanala MB15 (C12/15) (d=10cm)</p> <p>Ova pozicija obuhvata nabavku, transport svog potrebnog materijala, sav rad na pripremi i ugradnji betona u temeljnoj ploči, dokaz kvaliteta i sve ostale prateće radove. Armatura se obračunava po posebnoj poziciji. Temna ploča se izvodi u oplati u svemu prema detaljima uz projekta.</p> <p>$834.3*0.1+193.7*0.1=83.43+19.37=102.8$</p> <p>Obračun se vrši po m^3 ugrađenog betona.</p>	m^3	597.43
5	BETONSKI RADOVI	<p>Izrada armiranobetonskih zidova kanala MB30 (C25/30), V-80 M-100.</p> <p>Ova pozicija obuhvata nabavku, transport svog potrebnog materijala, sav rad na pripremi i ugradnji betona, dokaz kvaliteta i sve ostale prateće radove. Armatura se obračunava po posebnoj poziciji. Zid se izvodi u oplati u svemu prema detaljima iz projekta. U cijenu ulazi i izrada potrebnih barbakana.</p> <p>$999.04*0.45+0.8*(24.76+9.34)=449.56+27.28=476.84$</p>	m^3	476.84

		Obračun se vrši po m ³ ugrađenog betona.		
6	BETONSKI RADOVI	<p>Izrada podloge za pad od betona MB15 (C12/15)</p> <p>Ova pozicija obuhvata nabavku, transport svog potrebnog materijala, sav rad na pripremi i ugradnji betona , dokaz kvaliteta i sve ostale prateće radove.</p> <p>$834.3*0.15+193.7*0.15=125.14+29=154.14.$</p> <p>Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona.</p>	m ³	154.14
ARMIRAČKI RADovi				
7	ARMIRAČKI RADOVI	<p>Nabavka, transport, siječenje, savijanje i ugradnja armature po specifikaciji datoj u posebnom prilogu.</p> <p>Obračun se vrši po kg ugrađene armature. B500B</p>	kg	227.155.69

I glasi:

BETONSKI RADovi				
4	BETONSKI RADOVI	<p>Izrada libažnog sloja ispod temeljne ploče kanala MB15 (C12/15) (d=10cm)</p> <p>Ova pozicija obuhvata nabavku, transport svog potrebnog materijala, sav rad na pripremi i ugradnji betona u temeljnoj ploči, dokaz kvaliteta i sve ostale prateće radove. Armatura se obračunava po posebnoj poziciji. Temna ploča se izvodi u oplati u svemu prema detaljima uz projekta.</p> <p>$834.3*0.1+193.7*0.1=83.43+19.37=102.8$</p> <p>Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona.</p>	m ³	102.80
5	BETONSKI RADOVI	<p>Izrada armiranobetonskog temeljne ploče kanala MB 30 (C25/30), V-80 M-100.</p> <p>Ova pozicija obuhvata nabavku, transport svog potrebnog materijala, sav rad na pripremi i ugradnji betona u temeljnoj ploči, dokaz kvaliteta i sve ostale prateće radove. Armatura se obračunava po posebnoj</p>	m ³	597.43

		poziciji. Temna ploča se izvodi u oplati u svemu prema detaljima iz projekta. $834.3*0.6+193.7*0.5=500.58+96.85=597.43$		
6	BETONSKI RADOVI	Izrada armiranobetonskih zidova kanala MB30 (C25/30), V-80 M-100. Ova pozicija obuhvata nabavku, transport svog potrebnog materijala, sav rad na pripremi i ugradnji betona, dokaz kvaliteta i sve ostale prateće radove. Armatura se obračunava po posebnoj poziciji. Zid se izvodi u oplati u svemu prema detaljima iz projekta. U cijenu ulazi i izrada potrebnih barbakana. $999.04*0.45+0.8*(24.76+9.34)=449.56+27.28=476.84$ Obračun se vrši po m ³ ugrađenog betona.	m ³	476.84
7	BETONSKI RADOVI	Izrada podloge za pad od betona MB15 (C12/15) Ova pozicija obuhvata nabavku, transport svog potrebnog materijala, sav rad na pripremi i ugradnji betona, dokaz kvaliteta i sve ostale prateće radove. $834.3*0.15+193.7*0.15=125.14+29=154.14.$ Obračun se vrši po m ³ ugrađenog betona.	m ³	154.14
ARMIRAČKI RADOVI				
8	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, siječenje, savijanje i ugradnja armature po specifikaciji datoj u posebnom prilogu. Obračun se vrši po kg ugrađene armature. B500B	kg	227.155.69

Po ovlaštenju Komisije za otvaranje i vrednovanje
Predsjednik Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Tanja Simićević, dipl.pravnik



Tanja Simićević