

Naručilac: OPŠTINA BUDVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **01-426/20-2388/14**

Budva, 27.11.2020. godine

POJAŠNJENJE 3

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Opština Budva kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica za javni poziv broj: 01-426/20-2388/3 od 27.10.2020. godine koji se odnosi na Ustupanja izvođenja radova na izgradnji ulice S 4-4 u naselju Boreti.

Pitanje broj 1:

Obzirom da ste izmjenom i dopunom od dana 9.11.2020. izvršili brisanje stavki br.3. i 14. na strani 11/38 Tenderske dokumentacije. Da li nakon brisanja ovih pozicija uskladiti treba uskladiti numeraciju ostalih pozicija predmjera?

Odgovor:

Nije potrebno usklađivati numeraciju ostalih pozicija. Pozicije 3. i 14. su brisane a ostale pozicije zadržavaju svoj redni broj.

Pitanje broj 2:

Na str. 13/38 stavka red.br. 30. Tenderske dokumentacije, nalazi se pozicija radova sa sledećim opisom:

30.	Zatrpavanje kanalskog rova tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit) po citavoj dužini kanala. Rovovi se nalaze u javnim površinama koje služe za saobraćaj i sl.namjene, zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska (zaštitnog) ručno razastrti materijal iz pozajmista od 50 cm nabijenog <u>ručno ili mašinski</u> do normalne zbijenosti. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom <u>lopatom ili ručno</u> planirati i nabijati vibronabijačem, žabom i sl. do normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da se kreće zavisno od vrste saobraćaja koji se očekuje. Obračun količina vršiti po m ³ zatrpanog materijala, a dimenzije za obračun uzeti u skladu usvojene širine po poz. 1, a dubine prema mjerama uzeti sa terena. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom. Obračun količine izvršit će se u splasnom-zbijenom stanju po m ³ .	m ³ 265,27
-----	--	-----------------------

Da li u opisu (ručno ili mašinski) i (lopatom ili ručno) ima elemenata alternativnosti ?

Isto se odnosi i na stavke red.br. 46 i 65 na strani 17/38 i 21/38 Tenderske dokumentacije.

Odgovor:

U navedenom opisu pozicija pod rednim brojevima 30. 46 i 65 nema elemenata alternativnosti.

Pitanje broj 3:

Na str. 26/38 stavka red.br.92. Tenderske dokumentacije, nalazi se pozicija radova sa sledećim opisom:

92.	Izrada, postavljanje i demontaža pješačkog <u>drvenog ili metalnog</u> mostića na prilazima objektima preko otvorenih kanala I lokacijama koje odredi nadzorni organ, dimenzija do 75 cm x 200 cm, s ogradom visine 100 cm.	kom	2,00
-----	---	-----	------

Da li u opisu "(drvenog ili metalnog)" ima elemenata alternativnosti ?

Odgovor:

U navedenom opisu pozicije pod rednim brojem 92. nema elemenata alternativnosti.

Pitanje broj 4:

Na str. 26/38 stavka red.br.93. Tenderske dokumentacije, nalazi se pozicija radova sa sledećim opisom:

93.	Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog <u>pijeska ili sitnozrnaste zemlje</u> , granulacije do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice 170x0,6x0,2+49x0,6x0,2+6x0,6x0,2	m3	20,30
-----	--	----	-------

Da li u opisu "(pijeska ili sitnozrnaste zemlje)" ima elemenata alternativnosti ?

Odgovor:

U navedenom opisu pozicije pod rednim brojem 93. nema elemenata alternativnosti.

Pitanje broj 5:

Na str. 26/38 stavka red.br.94. Tenderske dokumentacije, nalazi se pozicija radova sa sledećim opisom:

94.	Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti <u>veći ili jednak</u> 60 MN/m ² . Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m ³ iskopa	m ³	12,18
-----	---	----------------	-------

Da li u opisima (veći ili jednak) i (Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracionog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracione ploče maksimalne radne težine 5,0kN) ima elemenata alternativnosti?

Isto se odnosi i na stavku red.br. 95. na strani 26/38 Tenderske dokumentacije.

Odgovor:

U navedenom opisu pozicija pod rednim brojevima 94 i 95 nema elemenata alternativnosti.

Pitanje broj 6:

Na str. 27/38 stavka red.br.92 Tenderske dokumentacije, nalazi se pozicija radova sa sledećim opisom:

99.	Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, <u>paralelnog vođenja ili ukrštanja</u> kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i na svim onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu predpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	kom	4,00
-----	---	-----	------

Da li u opisu "(paralelnog vođenja ili ukrštanja)" ima elemenata alternativnosti ?

Odgovor:

U navedenom opisu pozicije pod rednim brojem 99. nema elemenata alternativnosti.

Pitanje broj 7:

Na str. 28/38 stavka red.br.92 Tenderske dokumentacije, nalazi se pozicija radova sa sledećim opisom:

104.	Isporuka i polaganje " <u>gal</u> "- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m)	kom	223,30
------	---	-----	--------

Da li u opisu "(gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite)" ima elemenata alternativnosti ?

Odgovor:

U navedenom opisu pozicije pod rednim brojem 104. nema elemenata alternativnosti.

Pitanje broj 8:

Na str. 26/38 stavka red.br.92 Tenderske dokumentacije, nalazi se pozicija radova sa sledećim opisom:


109.	<p>Nabavka transport i ugradnja čeličnih konusnih stubova, čelika prema JUS.C.BO. 500/1988, <u>klasa Č 0361 ili da bude bolji od njega</u>, debljine min 3mm, okruglog poprečnog presjeka, zaštićen toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461, sa završnom-dekorativnom bojom RAL 7035, elektrostatički nanesenom a zatim pečenom prema JUS EN 40-4/1993. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploče (na dnu stuba), <u>koja može biti ispupčena ili ravna</u> ali mora da omogući efikasno odvođenje vode i ankera (sa maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj izradi.</p> <p>U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za priključnu ploču kao i sa zavrtnj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, proizvođač treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m². Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna pravca. Ukupno računato po ugrađenom stubu visine 6m. Tip KRs-A-6/60 proizvođača Amiga Kraljevo ili ekvivalent.</p>	kom	8,00
------	--	-----	------

Da li u opisima (klasa Č 0361 ili da bude bolji od njega) i (koja može biti ispupčena ili ravna) ima elemenata alternativnosti ?

Odgovor:


U navedenom opisu pozicije pod rednim brojem 109. nema elemenata alternativnosti

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,
Službenik za javne nabavke, Tanja Simićević, dipl. pravnik




S.P.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,
Ana Mršulja, spec. ing. građ.



S.P.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,
Nikola Milutinović, spec. ing. građ.



S.P.

