


DELEXd.o.o. Budva

Adresa: Dositejeva S/55, 85310 Budva

Tel: 033/451719

e-mail: delex.bu2@gmail.com



Elektronski potpis projektanta	Elektronski potpis revidenta

INVESTITOR

EVIM KANPOLAT

OBJEKAT

STAMBENI OBJEKAT

LOKACIJA

dijelovi kat.parc. 998/5, 998/6, 998/7 K.O. Kuljače , KA 105
LSL „Kuljače - Vojnići“, opština Budva

VRSTA TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE

**IDEJNO RJEŠENJE
ARHITEKTURA**

PROJEKTANT

„DELEX“ D.O.O. Budva

ODGOVORNO LICE

Anja Sekulović, spec.sci.arh.

GLAVNI INŽENJER

Anja Sekulović, spec.sci.arh.

SARADNICI NA
PROJEKTU

“DELEX”
d.o.o.Trg sunca, br.2,85310
Budva

Tel/fax:+38233 451-719 e-mail:
delex2@gmail.com

Prilog A.2.:

Tekstualna dokumentacija

A.2.1. TEHNIČKI OPIS

za idejno arhitektonsko rješenje,
za izgradnju stambenog objekta,
na katastarskim parcelama 998/5, 998/6 i 998/7,
odnosno na urbanističkoj parceli KA 105,
LSL „Kuljače-Vojnići”, K.O. BUDVA, opština Budva

INVESTITOR: KANPOLAT EVRIM

UVODNE NAPOMENE

Idejno rješenje je urađeno na osnovu UTU-a i projektnog zadatka investitora.

Na osnovu plana i urbanističko tehničkih uslova, površina katastarskih, odnosno urbanističke parcele je **422.96m²**, indeks zauzetosti je **0.20**, a indeks izgrađenosti je **0.50**. Shodno tome maksimalna površina pod objektom je **85.00m²**, odnosno **BRGP** je **212.50m²**. Planirana spratnost objekta je **Su+P+1**.

Na osnovu parcelacije po DUP-u, površina urbanističke parcele je **420.00m²**, a na osnovu zadatih indeksa površina po objektom je **84.00m²**, odnosno **BRGP** objekta je **210.00m²**.

Na zadatoj parceli je predviđena izgradnja jednog stambenog objekta u okviru one stanovanja manje gustine.

LOKACIJA OBJEKTA

Planirani apartmanski objekat lociran je na katastarskim parcelama **998/5, 998/6 i 998/7**, odnosno na urbanističkoj parceli **KA 105**. Predmetna parcela je u okviru LSL „Kuljače-Vojnići”, K.O. Budva, opština Budva. Spratnost objekta je **Su+P+1** i uslovljena je konfiguracijom terena i spratnošću okolnih objekata. Na osnovu razrade idejnog rješenja ukupna **BRGP** objekta je **219.80m²**, odnosno stambeni dio objekta je površine **165.55m²**, a nestambeni dio (tehnička etaža-suteren) je površine **54.25m²**.

Objekat je projektovan kao samostojeći objekat sa kosim krovom i vodilo se računa da se vizuelno uklopi u ambijentalnu cjelinu. Neki krovovi na nižim etažama su odrađeni kao zelene bašte.

Teren na kojem se planira budući objekat je u velikom padu, koji je potrebno rešavati uz pomoć kaskada koje su ozelenjene i ojačane potpornim zidovima.

Orijentacija objekta t.j. glavni ulaz je na sjevero-istočnoj strani. Ulaz je povezan sa prilaznom saobraćajnicom na koju se obezbjeđuje prilaz parceli, koji se nalazi na jugo-zapadnoj strani. Zbog velike denivelacije terana, glavni ulaz u objekat sa pješačkim ulazom u parcelu je povezan sa terenskim stepeništem. Sa postojeće saobraćajnice, predviđen je i kolski prilaz, koji je usko povezan sa suterenom, gdje su smještena dva praking mjesta. Takođe je predviđeno i jedno parking mjesto na otvorenom, koje je natrkiveno sa pergolama.

ARHITEKTONSKO RJEŠENJE - DISPOZICIJA PROSTORA

Na zadatim kastarskim, odnosno urbanističkoj parceli predviđen je stambeni objekat, koji je postavljen shodno konfiguraciji terena. Kota prizemlja objekta je na **±0.00(340.00)**. Spratnost objekta je **Su+P+1**. Kroz sve etaže se prostire jedan stan sa pratećim tehničkim prostorijama.

U okviru suterena, koji je planiran kao tehnička etaža predviđen je parking prostor sa dva parking mjesta i ostavu sa vešerajem. Do suterenske etaže se dolazi stepeništem kroz objekat, kao i spolja, preko velikih garažnih vrata. Neto površina suterena je **44.54m²**, a bruto površina je **54.25m²**.

U okviru prizemlja, preko kojeg se direktno pristupa objektu, planirana je dnevna zona objekta. Na tom nivou je predviđen je ulazni hol sa stepeništem i garderobom, gostinjski toalet, veliki dnevni boravak, kuhinja i trpezarija. U okviru dnevnog boravka je predviđen i kamin. Dnevni boravak i trpezarija izlaze na veliku terasu koja je postavljena na teren, dok je kuhinja preko trpezarije povezana sa dijelom koji se planira kao ljetnja kuhinja i koji je natkrivne pergolama. Neto površina prizemlja je **69.52m²**, a bruto površina je **83.21m²**.

U okviru prvog sprata, do kojeg se dolazi uz pomoć unutrašnjeg stepeništa, planirana je noćna zona objekta. Tu su organizovane dvije spavaće sobe, jedna koja je roditeljska i jedna dvokrevetna dječija soba. Svaka spavaća soba ima svoju zasebnu odvojenu garderobu i kupatilo, kao i svoju terasu. Neto površina prvog sprata je **67.22m²**, a bruto površina je **82.34m²**.

Ukupna neto površina stambenog dijela objekta iznosi **136.74m²**, dok je neto površina nestambenog dijela objekta **44.54m²**. Ukupna neto površina kompletnog objekta je **181.28m²**. Ukupna bruto površina stambenog dijela objekta iznosi **165.55m²**, dok je bruto površina nestambenog dijela objekta **54.25m²**. Ukupna bruto površina kompletnog objekta je **219.80m²**.

Kompletan objekat pozicioniran je tako da se što više uklopi u postojeći teren.

Fasade objekta su kombinacija kamene fasade i demit fasade, sa fasadnim elementima koji su obogaćeni zelenilom kako bi se što više objekat uklopio u prirodno okruženje. Otvori na objektu su tako postavljeni da se ostavare što ljepše vizure ka prirodnim ljepotama. Krov objekta je kosi drveni krov oslonjen na zadnju armirano betonsku ploču. Nagob krova je 18 stepeni, a krovni pokrivač je mediteran crijep.

Teren oko objekta je rešavan sa kaskadama koje su obogaćene zelenilom i koje se oslanjaju na potporne zidove koji su obloženi kamenom.

SPISAK PRIMENJENIH PROPISA

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (broj 01-932)
- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata (Službeni list CG, br. 44/18)
- Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (Službeni list CG, broj 24/10)
- Pravilnik o načinu vršenja revizije glavnog projekta (Službeni list CG, br. 018/18)
- Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (Službeni list CG, br. 48/13)

Projektant:

Sekulović Anja, spec. sci. arh.



“DELEX”
d.o.o.Trg sunca, br.2,85310
Budva

Tel/fax:+38233 451-719 e-mail:
delex2@gmail.com

Prilog A.3.:

Numerička dokumentacija

A.3.1. RAZRADA POVŠINA

za idejno arhitektonsko rješenje,
za izgradnju stambenog objekta,
na katastarskim parcelama 998/5, 998/6 i 998/7,
odnosno na urbanističkoj parceli KA 105,
LSL „Kuljače-Vojnići”, K.O. BUDVA, opština Budva

INVESTITOR: KANPOLAT EVRIM

Planirani objekat je spratnosti Su+P+1.

U okviru suterena je organizovana tehnička etaža, dok su preostale dvije stambene.

U okviru kompletnom objekta je po vertikali podijeljen jedan veliki dvosoban stan.

Tabela površina objekta:

SUTEREN		
1	Ostava sa vešerajem	4.70 m ²
2	Hodnik	1.38 m ²
3	Stepenište	4.05 m ²
4	Garaža	34.41 m ²
5	Hodnik	8.10 m ²
Ukupno NETO		44.54 m²
Ukupno BRUTO		54.25 m²

PRIZEMLJE		
1	Ulazni hol	2.70 m ²
2	Stepenište	7.87 m ²
3	Garderoba	2.63 m ²
4	Gostinjski toalet	2.52 m ²
5	Dnevni boravak	34.27 m ²
6	Kuhinja i trpezarija	19.53 m ²
Ukupno NETO		69.52 m²
Ukupno BRUTO		83.21 m²

SPRAT		
Apartman 8		
1	Hodnik	2.70 m ²
2	Stepenište	7.87 m ²
3	Spavaća soba	15.60 m ²
4	Garderoba	8.00 m ²
5	Kupatilo	5.90 m ²
6	Terasa	3.08 m ²
7	Spavaća soba	11.96 m ²
8	Garderoba	4.41 m ²
9	Kupatilo	4.51 m ²
10	Terasa	3.19 m ²
Ukupno NETO		67.22 m²
Ukupno BRUTO		82.34 m²

REKAPITULACIJA OBJEKTA		
	NETO	BRUTO
*NESTAMBENI DIO OBJEKTA		
1. Suteran	44.54 m ²	54.25 m ²
*STAMBENI DIO OBJEKTA		
1. Prizemlje	69.52 m ²	83.21 m ²
2. Prvi sprat	67.22 m ²	82.34 m ²
Ukupno	136.74 m²	165.55 m²
*NESTAMBENI I STAMBENI DIO OBJEKTA		
Ukupno	181.28 m²	219.80 m²

Projektant:
 Sekulović Anja, spec. sci. arh.





“DELEX”
d.o.o.Trg sunca, br.2,85310
Budva

Tel/fax:+38233 451-719 e-mail:
delex2@gmail.com

Prilog A.4.:

Grafička dokumentacija



LEGENDA :

- Građevinska linija
- Regulaciona linija
- Granica parcele



INVESTITOR:

**KANPOLAT
EVRIM**

PROJEKTANT:

**SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.**

GLAVNI INŽENJER:

**SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.**

ODGOVORNI INŽENJER:

**SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.**

SARADNIK/CI:

**SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.**

OBJEKAT:

**STAMBENI
OBJEKAT**

LOKACIJA:

**LSL "KULJAČE-
VOJNIČI", UP KA105,
OPŠTINA BUDVA**

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

**IDEJNO
RJEŠENJE**

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

PRILOG:

**GEODETSKA
PODLOGA**

RAZMJERA:

1:250

BROJ PRILOGA: BROJ STRANE:


A.4. 01.


DATUM IZRADE I M.P.

2019.


DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.






- AB Konstrukcija
Termoizolacija
Tamponski sloj
Hidroizolacija
OZNAKA - šema bravarije, šema ograde
OZNAKA - šema stolarije
+0.10(340.10) KOTA GOTOVOG PODA
±0.00(340.00) KOTA KONSTRUKTIVNE PLOČE
NAPOMENA:
VISINA PARAPETA JE RAČUNATA OD KONSTRUKTIVNE PLOČE



DELEX d.o.o. BUDVA
INVESTITOR: KANPOLAT EVIRIM
PROJEKTANT: SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.
GLAVNI INŽENJER: SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.
ODGOVORNI INŽENJER: SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.
SARADNIK(I): SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.
OBJEKAT: STAMBENI OBJEKAT
LOKACIJA: LSL "KULJAČE- VOJNIČI", UP KA105 OPŠTINA BUDVA
VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE: IDEJNO RJEŠENJE
DIO TEH. DOKUMENTACIJE: ARHITEKTURA
PRILOG: OSNOVA TEMELJA
RAZMJERA: 1:50
BROJ PRILOGA: BROJ STRANE: A.4. 03.
DATUM IZRADE I M.P.
2019.
DATUM REVIZIJE I M.P.
2019.



opisi podova prve ploče:

A1 - prva ploča	
- parket	2,00 cm
- lijepak za parket	
- plivajući cementni estrih, armiran	4,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo. (EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm
A2 - prva ploča - kuhinja, hodnik	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek za pločice	
- plivajući cementni estrih, armiran	5,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo. (EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm
A3 - prva ploča - sanitarije	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek za pločice	
- hidroizolacija	2 sloja
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo. (EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm
A4 - prva ploča - garaža	
- plivajući cementni estrih, armiran	6,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo. (EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm

opisi podova stepeništa:

B1 - stepenište - podest	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek	0,50 cm
- ravajući sloj	0,50 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi podova međuspr. ploče:

C1 - mk	
- parket	2,00 cm
- lijepek za parket	
- plivajući cementni estrih, armiran	4,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo. (EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
C2 - mk - hodnik	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek za pločice	
- plivajući cementni estrih, armiran	5,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo. (EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
C3 - mk - sanitarije	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek za pločice	
- hidroizolacija (hidromal)	2 sloja
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo. (EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
D1 - mk - terasa iznad sobe	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek za pločice	
- hidroizolacija (hidromal)	2 sloja
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	4,00 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	8,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi slojeva krovne ploče:

E1 - mk - ravan zeleni krov	
- humus (sloj za vegetaciju)	15,00 cm
- filter sloj - geotekstil	
- drenažni sloj (alu. kadice punjene šljunkom)	11,00 cm
- geotekstil T300	
- folija protic korijenja	
- hidroizolacija (TPO folija)	
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	9,00 cm
- parna brana	
- geotekstil T300	
- AB ploča	15,00 cm
- tvrdopresovana kamena vuna	3,00 cm
- malter	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepek za gletovanje	0,50 cm
E2 - mk - ravan krov	
- šljunak veće granulacije	5,00 cm
- šljunak manje granulacije	5,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- geotekstil T300	
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	10,00 cm
- parna brana	
- geotekstil T300	
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
E4 - mk - kosi krov	
- mediteran crijep	5,00 cm
- poprečna letva	3/5 cm
- podužna letva	3/5 cm
- paropropusna-vodonepropusna izolacija	
- dšačana oplata	2,50 cm
- rogovi (termoizolacija 10cm+ vaz. prostor 4cm)	12/14 cm

opisi unutrašnjih zidova:

U21 - malter - malter	
- malter	1,50 cm
- zid, AB zid	12-20 cm
- malter	1,50 cm
U22 - malter - keramika	
- malter	1,50 cm
- zid, AB zid	12-20 cm
- malter	1,50 cm
- lijepek	
- keramika	0,70 cm
U23 - keramika - keramika	
- keramika	0,70 cm
- lijepek	
- malter	1,50 cm
- zid, AB zid	12-20 cm
- malter	1,50 cm
- lijepek	
- keramika	0,70 cm
U24 malter - vent. zid - keramika	
- glet masa	0,25 cm
- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm
- potkonstrukcija	5,00 cm
- vazdušni prostor za cevi	14,00 cm
- potkonstrukcija	5,00 cm
- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm
- lijepek	
- keramika	0,70 cm

opisi spoljnih podova:

P1 - pločnik, stepenište	
- kamene ploče	3,00 cm
- lijepek za armiranje	2,00 cm
- lakoarmirani beton	12,00 cm
- šljunak	15,00 cm
P2 - pločnik, stepenište	
- betonski elementi (ispuna humus)	8,00 cm
- pijesak	4,00 cm
- šljunak	15,00 cm
- geotekstil T 300	
- zemlja	

opisi spoljnih zidova:

PZ1 - malter - zemlja	
- malter	1,50 cm
- AB zid	20,00 cm
- zemlja	
PZ2 - malter - malter	
- malter	1,50 cm
- AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi fasadnih zidova:

FZ1 - temeljni zid	
- drenažna traka	1,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- hidroizolacija	2+2 sloja
- zaglađena površina zida	
- AB zid	20,00 cm
- zemlja	
FZ2 - kamen - malter	
- kamene ploče	3,00 cm
- lijepek za kamene ploče sa armaturnom mrežom na anker	2,00 cm
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
FZ2' - kamen - keramika	
- kamene ploče	3,00 cm
- lijepek za kamene ploče sa armaturnom mrežom na anker	2,00 cm
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
- keramika	0,70 cm
FZ3 - demit - malter	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepek za gletovanje	0,50 cm
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepek za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
- keramika	0,70 cm
FZ3' - demit - keramika	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepek za gletovanje	0,50 cm
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepek za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	
- zid, AB zid	10,00 cm
- lijepek	
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- lijepek za armiranje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepek za gletovanje	
- fasadni premaz-bavalit	
FZ5 - demit - demit (greda, stub)	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepek za gletovanje	0,50 cm
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepek za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	
- AB stub, AB greda	20,00 cm
- lijepek	
- tvrdopresovana kamena vuna	3,00 cm
- lijepek za armiranje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepek za gletovanje	
- fasadni premaz-bavalit	
FZ5' - demit - lim (krov)	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepek za gletovanje	0,50 cm
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepek za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	
- zid, AB zid	10,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- lim	

- AB Konstrukcija
- Termoizolacija
- Tamponski sloj
- Hidroizolacija

- 1 OZNAKA - šema bravarije, šema ograde
- I OZNAKA - šema stolarije

+0.10(340.10) KOTA GOTOVOG PODA
±0.00(340.00) KOTA KONSTRUKTIVNE PLOČE

NAPOMENA:
VISINA PARAPETA JE RAČUNATA OD KONSTRUKTIVNE PLOČE

SUTEREN

ukupno NETO	44.54 m ²
BRUTO	54.25 m ²



INVESTITOR:

KANPOLAT
EVRIM

PROJEKTANT:
SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.

GLAVNI INŽENJER:
SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.

ODGOVORNI INŽENJER:
SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.

SARADNICI:
SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.

OBJEKT:
STAMBENI
OBJEKTAT

LOKACIJA:
LSL "KULJAČE-
VOJNICI", UP KA105
OPŠTINA BUDVA

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:
IDEJNO
RJEŠENJE

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

PRILOG:
OSNOVA
SUTERENA


RAZMJERA:

1:50
BROJ PRILOGA: BROJ STRANE:
A.4. 04.

DATUM IZRADE I M.P.

2019.
DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.



opisi podova prve ploče:

A1 - prva ploča	
- parket	2,00 cm
- lijepak za parket	
- plivajući cementni estrih, armiran	4,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm
A2 - prva ploča - kuhinja, hodnik	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak za pločice	
- plivajući cementni estrih, armiran	5,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm
A3 - prva ploča - sanitarije	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak za pločice	
- hidroizolacija	2 sloja
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm
A4 - prva ploča - garaža	
- plivajući cementni estrih, armiran	6,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm

opisi podova stepeništa:

B1 - stepenište - podest	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak	0,50 cm
- ravajući sloj	0,50 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi podova međuspr. ploče:

C1 - mk	
- parket	2,00 cm
- lijepak za parket	
- plivajući cementni estrih, armiran	4,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
C2 - mk - hodnik	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak za pločice	
- plivajući cementni estrih, armiran	5,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
C3 - mk - sanitarije	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak za pločice	
- hidroizolacija (hidromal)	2 sloja
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
D1 - mk - terasa iznad sobe	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak za pločice	
- hidroizolacija (hidromal)	2 sloja
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	4,00 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	8,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi slojeva krovne ploče:

E1 - mk - ravan zeleni krov	
- humus (sloj za vegetaciju)	15,00 cm
- filter sloj - geotekstil	
- drenažni sloj (alu. kadice punjene šljunkom)	11,00 cm
- geotekstil T300	
- folija protic korijenja	
- hidroizolacija (TPO folija)	
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	9,00 cm
- parna brana	
- geotekstil T300	
- AB ploča	15,00 cm
- tvrdopresovana kamena vuna	3,00 cm
- lijepak za armiranje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepak za gletovanje	
- fasadni premaz-bavalit	
E2 - mk - ravan krov	
- šljunak veće granulacije	5,00 cm
- šljunak manje granulacije	5,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- geotekstil T300	
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	10,00 cm
- parna brana	
- geotekstil T300	
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
E4 - mk - kosi krov	
- mediteran crijep	5,00 cm
- poprečna letva	3/5 cm
- podužna letva	3/5 cm
- paropropusna-vodonepropusna izolacija	
- dšačana oplata	2,50 cm
- rogovi (termoizolacija 10cm+vaz. prostor 4cm)	12/14 cm

opisi unutrašnjih zidova:

U21 - malter - malter	
- malter	1,50 cm
- zid, AB zid	12-20 cm
- malter	1,50 cm
U22 - malter - keramika	
- malter	1,50 cm
- zid, AB zid	12-20 cm
- lijepak	1,50 cm
- keramika	0,70 cm
U23 - keramika - keramika	
- keramika	0,70 cm
- lijeplo	1,50 cm
- malter	1,50 cm
- zid, AB zid	12-20 cm
- malter	1,50 cm
- keramika	0,70 cm
U24 malter - vent. zid - keramika	
- glet masa	0,25 cm
- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm
- potkonstrukcija	5,00 cm
- vazdušni prostor za cevi	14,00 cm
- potkonstrukcija	5,00 cm
- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm
- lijepak	
- keramika	0,70 cm

opisi spoljnih podova:

P1 - pločnik, stepenište	
- kamene ploče	3,00 cm
- cementni lijepak	2,00 cm
- lakoarmirani beton	12,00 cm
- šljunak	15,00 cm
P2 - pločnik, stepenište	
- betonski elementi (ispuna humus)	8,00 cm
- pijesak	4,00 cm
- šljunak	15,00 cm
- geotekstil T 300	
- zemlja	

opisi spoljnih zidova:

PZ1 - malter - zemlja	
- malter	1,50 cm
- AB zid	20,00 cm
- zemlja	
PZ2 - malter - malter	
- malter	1,50 cm
- AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi fasadnih zidova:

FZ1 - temeljni zid	
- humus (sloj za vegetaciju)	15,00 cm
- drenažna traka	1,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- hidroizolacija	2+2 sloja
- zaglađena površina zida	
- AB zid	20,00 cm
- zemlja	
FZ2 - kamen - malter	
- kamene ploče	3,00 cm
- lijepak za kamene ploče sa armaturnom mrežom na anker	2,00 cm
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepak	
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
FZ2' - kamen - keramika	
- kamene ploče	3,00 cm
- lijepak za kamene ploče sa armaturnom mrežom na anker	2,00 cm
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepak	
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
- keramika	0,70 cm
FZ3 - demit - malter	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepak za gletovanje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepak za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepak	
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
FZ3' - demit - keramika	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepak za gletovanje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepak za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepak	
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
- keramika	0,70 cm
FZ4 - demit - demit (parapetni zid)	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepak za gletovanje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepak za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepak	
- zid, AB zid	10,00 cm
- lijepak	
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- lijepak za armiranje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepak za gletovanje	
- fasadni premaz-bavalit	
FZ5 - demit - demit (greda, stub)	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepak za gletovanje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepak za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepak	
- AB stub, AB greda	20,00 cm
- lijepak	
- tvrdopresovana kamena vuna	3,00 cm
- lijepak za armiranje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepak za gletovanje	
- fasadni premaz-bavalit	
FZ5' - demit - lim (krov)	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepak za gletovanje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepak za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepak	
- zid, AB zid	10,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- lim	

- AB Konstrukcija
- Termoizolacija
- Tamponski sloj
- Hidroizolacija

- 1 OZNAKA - šema bravarije, šema ograde
- I OZNAKA - šema stolarije

+0.10(340.10) KOTA GOTOVOG PODA
±0.00(340.00) KOTA KONSTRUKTIVNE PLOČE
NAPOMENA:
VISINA PARAPETA JE RAČUNATA OD KONSTRUKTIVNE PLOČE

PRIZEMLJE

ukupno NETO	69.52 m ²
BRUTO	83.21 m ²

DELEX d.o.o. BUDVA

INVESTITOR:
KANPOLAT EVRIM

PROJEKTANT:
SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

GLAVNI INŽENJER:
SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

ODGOVORNI INŽENJER:
SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

SARADNIKI:
SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

OBJEKT:
STAMBENI OBJEKT

LOKACIJA:
LSL "KULJAČE-VOJNICI", UP KA105
OPŠTINA BUDVA

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:
IDEJNO RJEŠENJE

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:
ARHITEKTURA

PRIOLOG:
OSNOVA PRIZEMLJA

RAZMJERA:
1:50


BROJ PRILOGA: BROJ STRANE:
A.4. 05.

DATUM IZRADE I M.P.

2019.

DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.



opisi podova prve ploče:		opisi slojeva krovne ploče:		opisi fasadnih zidova:	
A1 - prva ploča - parket - lijepak za parket - plivajući cementni estrih, armiran - PE folija - termo-zvučna izo. (EPS-T) - tvrda termoizolacija (XPS) - hidroizolacija - AB ploča - šljunak		E1 - mk - ravan zeleni krov - humus (sloj za vegetaciju) - filter sloj - geotekstil - drenažni sloj (alu. kadice punjene šljunkom) - geotekstil T300 - folija protic korijenja - hidroizolacija (TPO folija) - tvrda termoizolacija (XPS) - plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm - parna brana - geotekstil T300 - AB ploča - tvrdopresovana kamena vuna - lijepek za armiranje - armaturna mrežica od staklenih vlakana - lijepek za gletovanje - fasadni premaz-bavalit		FZ1 - temeljni zid - drenažna traka - tvrda termoizolacija (XPS) - hidroizolacija - zaglađena površina zida - AB zid - zemlja FZ2 - kamen - malter - kamene ploče - lijepek za kamene ploče sa armaturnom mrežom na ankeru - tvrdopresovana kamena vuna - lijepek - zid, AB zid - malter FZ2' - kamen - keramika - kamene ploče - lijepek za kamene ploče sa armaturnom mrežom na ankeru - tvrdopresovana kamena vuna - lijepek - zid, AB zid - malter - keramika	
A2 - prva ploča - kuhinja, hodnik - keramičke pločice - lijepek za pločice - plivajući cementni estrih, armiran - PE folija - termo-zvučna izo. (EPS-T) - tvrda termoizolacija (XPS) - hidroizolacija - AB ploča - šljunak		E2 - mk - ravan krov - šljunak veće granulacije - šljunak manje granulacije - hidroizolacija EPDM - geotekstil T300 - tvrda termoizolacija (XPS) - plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm - parna brana - geotekstil T300 - AB ploča - malter E4 - mk - kosi krov - mediteran crijep - poprečna letva - podužna letva - paropropusna-vodonepropusna izolacija - dšačana oplata - rogovi (termoizolacija 10cm+ vaz. prostor 4cm)		FZ3 - demit - malter - fasadni premaz-bavalit - lijepek za gletovanje - armaturna mrežica od staklenih vlakana - lijepek za armiranje - tvrdopresovana kamena vuna - zid, AB zid - malter FZ3' - demit - keramika - fasadni premaz-bavalit - lijepek za gletovanje - armaturna mrežica od staklenih vlakana - lijepek za armiranje - tvrdopresovana kamena vuna - zid, AB zid - malter	
A3 - prva ploča - sanitarije - keramičke pločice - lijepek za pločice - hidroizolacija - plivajući cementni estrih, armiran sa padom - PE folija - termo-zvučna izo. (EPS-T) - tvrda termoizolacija (XPS) - hidroizolacija - AB ploča - šljunak		E4 - mk - kosi krov - mediteran crijep - poprečna letva - podužna letva - paropropusna-vodonepropusna izolacija - dšačana oplata - rogovi (termoizolacija 10cm+ vaz. prostor 4cm)		opisi unutrašnjih zidova: UZ1 - malter - malter - malter - zid, AB zid - malter UZ2 - malter - keramika - malter - zid, AB zid - malter - keramika UZ3 - keramika - keramika - keramika - lijepek - malter - zid, AB zid - lijepek - keramika UZ4 malter - vent. zid - keramika - glet masa - gipsana ploča (Knauf) - potkonstrukcija - vazdušni prostor za cevi - potkonstrukcija - gipsana ploča (Knauf) - lijepek - keramika	
A4 - prva ploča - garaža - plivajući cementni estrih, armiran - PE folija - termo-zvučna izo. (EPS-T) - tvrda termoizolacija (XPS) - hidroizolacija - AB ploča - šljunak		opisi podova stepeništa: B1 - stepenište - podest - keramičke pločice - lijepek - ravnaajući sloj - AB ploča - malter		opisi spoljnih podova: P1 - pločnik, stepenište - kamene ploče - cementni lijepek - lakoarmirani beton - šljunak P2 - pločnik, stepenište - betonski elementi (ispuna humus) - pijesak - šljunak - geotekstil T 300 - zemlja opisi spoljnih zidova: PZ1 - malter - zemlja - malter - AB zid - zemlja PZ2 - malter - malter - malter - AB zid - malter	
C1 - mk - parket - lijepek za parket - plivajući cementni estrih, armiran - PE folija - zvučno-izolac. membrana - termo-zvučna izo. (EPS-T) - AB ploča - malter		opisi podova međuspr. ploče: C1 - mk - parket - lijepek za parket - plivajući cementni estrih, armiran - PE folija - zvučno-izolac. membrana - termo-zvučna izo. (EPS-T) - AB ploča - malter		FZ4 - demit - demit (parapetni zid) - fasadni premaz-bavalit - lijepek za gletovanje - armaturna mrežica od staklenih vlakana - lijepek za armiranje - tvrdopresovana kamena vuna - zid, AB zid - lijepek - tvrda termoizolacija (XPS) - hidroizolacija EPDM - potkonstrukcija - armaturna mrežica od staklenih vlakana - lijepek za gletovanje - fasadni premaz-bavalit FZ5 - demit - demit (greda, stub) - fasadni premaz-bavalit - lijepek za gletovanje - armaturna mrežica od staklenih vlakana - lijepek za armiranje - tvrdopresovana kamena vuna - zid, AB zid - lijepek - tvrda termoizolacija (XPS) - hidroizolacija EPDM - potkonstrukcija - armaturna mrežica od staklenih vlakana - lijepek za gletovanje - fasadni premaz-bavalit	
C2 - mk - hodnik - keramičke pločice - lijepek za pločice - plivajući cementni estrih, armiran - PE folija - zvučno-izolac. membrana - termo-zvučna izo. (EPS-T) - AB ploča - malter		C2 - mk - hodnik - keramičke pločice - lijepek za pločice - plivajući cementni estrih, armiran - PE folija - zvučno-izolac. membrana - termo-zvučna izo. (EPS-T) - AB ploča - malter		opisi spoljnih zidova: FZ5' - demit - lim (krov) - fasadni premaz-bavalit - lijepek za gletovanje - armaturna mrežica od staklenih vlakana - lijepek za armiranje - tvrdopresovana kamena vuna - zid, AB zid - tvrda termoizolacija (XPS) - hidroizolacija EPDM - lim	
C3 - mk - sanitarije - keramičke pločice - lijepek za pločice - hidroizolacija (hidromal) - plivajući cementni estrih, armiran sa padom - PE folija - zvučno-izolac. membrana - termo-zvučna izo. (EPS-T) - AB ploča - malter		C3 - mk - sanitarije - keramičke pločice - lijepek za pločice - hidroizolacija (hidromal) - plivajući cementni estrih, armiran sa padom - PE folija - zvučno-izolac. membrana - termo-zvučna izo. (EPS-T) - AB ploča - malter		opisi spoljnih zidova: FZ5' - demit - lim (krov) - fasadni premaz-bavalit - lijepek za gletovanje - armaturna mrežica od staklenih vlakana - lijepek za armiranje - tvrdopresovana kamena vuna - zid, AB zid - tvrda termoizolacija (XPS) - hidroizolacija EPDM - lim	
D1 - mk - terasa iznad sobe - keramičke pločice - lijepek za pločice - hidroizolacija (hidromal) - plivajući cementni estrih, armiran sa padom - PE folija - zvučno-izolac. membrana - termo-zvučna izo. (EPS-T) - AB ploča - malter		D1 - mk - terasa iznad sobe - keramičke pločice - lijepek za pločice - hidroizolacija (hidromal) - plivajući cementni estrih, armiran sa padom - PE folija - zvučno-izolac. membrana - termo-zvučna izo. (EPS-T) - AB ploča - malter		opisi spoljnih zidova: FZ5' - demit - lim (krov) - fasadni premaz-bavalit - lijepek za gletovanje - armaturna mrežica od staklenih vlakana - lijepek za armiranje - tvrdopresovana kamena vuna - zid, AB zid - tvrda termoizolacija (XPS) - hidroizolacija EPDM - lim	

AB Konstrukcija

Termoizolacija

Tamponski sloj

Hidroizolacija

1

OZNAKA - šema bravarije, šema ograde

I

OZNAKA - šema stolarije

+0.10(340.10)

±0.00(340.00)

KOTA GOTOVOG PODA

KOTA KONSTRUKTIVNE PLOČE

NAPOMENA:

VISINA PARAPETA JE RAČUNATA OD KONSTRUKTIVNE PLOČE

SPRAT

ukupno NETO


67.22 m²

BRUTO


82.34 m²

2019.

DATUM REVIZIJE I M.P.



NATA OD KONSTRUKTIVNE



REKAPITULACIJA	
NETO	
PRIZEMLJE	69.52 m ²
SPRAT	67.22 m ²
ukupno NETO-stambeni dio	136.74 m ²
SUTEREN	44.54 m ²
ukupno NETO	181.28 m ²
BRUTO	
PRIZEMLJE	83.21 m ²
SPRAT	82.34 m ²
ukupno BRUTO-stambeni dio	165.55 m ²
SUTEREN	54.25 m ²
ukupno BRUTO	219.80 m ²

opisi podova prve ploče:

A1 - prva ploča	
- parket	2,00 cm
- lijepak za parket	
- plivajući cementni estrih, armiran	4,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm
A2 - prva ploča - kuhinja, hodnik	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek za pločice	
- plivajući cementni estrih, armiran	5,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm
A3 - prva ploča - sanitarije	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek za pločice	
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm
A4 - prva ploča - garaža	
- plivajući cementni estrih, armiran	6,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm

opisi podova stepeništa:

B1 - stepenište - podest	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek	0,50 cm
- ravnajući sloj	0,50 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi podova međuspr. ploče:

C1 - mk	
- parket	2,00 cm
- lijepek za parket	
- plivajući cementni estrih, armiran	4,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
C2 - mk - hodnik	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek za pločice	
- plivajući cementni estrih, armiran	5,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
C3 - mk - sanitarije	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek za pločice	
- hidroizolacija (hidromal)	2 sloja
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
D1 - mk - terasa iznad sobe	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepek za pločice	
- hidroizolacija (hidromal)	2 sloja
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	4,00 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	8,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi slojeva krovne ploče:

E1 - mk - ravan zeleni krov	
- humus (sloj za vegetaciju)	15,00 cm
- filter sloj - geotekstil	
- drenažni sloj (alu. kadice punjene šljunkom)	11,00 cm
- geotekstil T300	
- folija protic korijenja	
- hidroizolacija (TPO folija)	
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	9,00 cm
- geotekstil T300	
- AB ploča	15,00 cm
- lijepek za armiranje	3,00 cm
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepek za gletovanje	0,50 cm
E2 - mk - ravan krov	
- šljunak veće granulacije	5,00 cm
- šljunak manje granulacije	5,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- geotekstil T300	
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	10,00 cm
- parna brana	
- geotekstil T300	
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm
E4 - mk - kosi krov	
- mediteran crijep	5,00 cm
- poprečna letva	3/5 cm
- podužna letva	3/5 cm
- paropropusna-vodonepropusna izolacija	
- daščana oplata	2,50 cm
- rogovi (termoizolacija 10cm+vaz. prostor 4cm)	12/14 cm

opisi unutrašnjih zidova:

U21 - malter - malter	
- malter	1,50 cm
- zid, AB zid	12-20 cm
- malter	1,50 cm
U22 - malter - keramika	
- malter	1,50 cm
- zid, AB zid	12-20 cm
- lijepek	1,50 cm
- keramika	0,70 cm
U23 - keramika - keramika	
- keramika	0,70 cm
- ljepljivo	
- malter	1,50 cm
- zid, AB zid	12-20 cm
- malter	1,50 cm
- keramika	0,70 cm
U24 malter - vent. zid - keramika	
- glet masa	0,25 cm
- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm
- potkonstrukcija	5,00 cm
- vazdušni prostor za cevi	14,00 cm
- potkonstrukcija	5,00 cm
- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm
- lijepek	
- keramika	0,70 cm

opisi spoljnih podova:

P1 - pločnik, stepenište	
- kamene ploče	3,00 cm
- cementni lijepek	2,00 cm
- lakoarmirani beton	12,00 cm
- šljunak	15,00 cm
P2 - pločnik, stepenište	
- betonski elementi (ispuna humus)	8,00 cm
- pijesak	4,00 cm
- šljunak	15,00 cm
- geotekstil T 300	
- zemlja	

opisi spoljnih zidova:

P21 - malter - zemlja	
- malter	1,50 cm
- AB zid	20,00 cm
- zemlja	
P22 - malter - malter	
- malter	1,50 cm
- AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi fasadnih zidova:

FZ1 - temeljni zid	
- drenažna traka	1,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- hidroizolacija	2+2 sloja
- zaglađena površina zida	
- AB zid	20,00 cm
- zemlja	
FZ2 - kamen - malter	
- kamene ploče	3,00 cm
- lijepek za kamene ploče sa armaturnom mrežom na ankeru	2,00 cm
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	3,00 cm
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
FZ2' - kamen - keramika	
- kamene ploče	3,00 cm
- lijepek za kamene ploče sa armaturnom mrežom na ankeru	2,00 cm
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	3,00 cm
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
- keramika	0,70 cm
FZ3 - demit - malter	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepek za gletovanje	0,50 cm
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepek za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
FZ3' - demit - keramika	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepek za gletovanje	0,50 cm
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepek za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	
- zid, AB zid	10,00 cm
- lijepek	
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- lijepek za armiranje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepek za gletovanje	
- fasadni premaz-bavalit	
FZ5 - demit - demit (greda, stub)	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepek za gletovanje	0,50 cm
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepek za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	
- AB stub, AB greda	20,00 cm
- lijepek	
- tvrdopresovana kamena vuna	3,00 cm
- lijepek za armiranje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepek za gletovanje	
- fasadni premaz-bavalit	
FZ5' - demit - lim (krov)	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepek za gletovanje	0,50 cm
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- lijepek za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepek	
- zid, AB zid	10,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- lim	

- AB Konstrukcija
- Termoizolacija
- Tamponski sloj
- Hidroizolacija

- OZNAKA - šema bravarije, šema ograde
- OZNAKA - šema stolarije

+0.10(340.10) KOTA GOTOVOG PODA
±0.00(340.00) KOTA KONSTRUKTIVNE PLOČE

NAPOMENA:
VISINA PARAPETA JE RAČUNATA OD KONSTRUKTIVNE PLOČE

INVESTITOR:

KANPOLAT EVRIM

PROJEKTANT:

SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

GLAVNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

ODGOVORNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

SARADNIKI:

SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

OBJEKT:

STAMBENI OBJEKT

LOKACIJA:

LSL "KULJAČE-VOJNICI", UP KA105 OPŠTINA BUDVA

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

IDEJNO RJEŠENJE

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

PRILOG:

OSNOVA KROVA

RAZMJERA:

1:50

BROJ PRILOGA

BROJ STRANE:

A.4.


08.

DATUM IZRADE I M.P.

2019.

DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.



opisi podova prve ploče:

A1 - prva ploča	
- parket	2,00 cm
- lijepak za parket	
- plivajući cementni estrih, armiran	4,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm

A2 - prva ploča - kuhinja, hodnik	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak za pločice	
- plivajući cementni estrih, armiran	5,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm

A3 - prva ploča - sanitarije	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak za pločice	
- hidroizolacija	2 sloja
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm

A4 - prva ploča - garaža	
- plivajući cementni estrih, armiran	6,00 cm
- PE folija	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja
- AB ploča	15,00 cm
- šljunak	20,00 cm

opisi podova stepeništa:

B1 - stepenište - podest	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak	0,50 cm
- ravnaajući sloj	0,50 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi podova međuspr. ploče:

C1 - mk	
- parket	2,00 cm
- lijepak za parket	
- plivajući cementni estrih, armiran	4,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

C2 - mk - hodnik	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak za pločice	
- plivajući cementni estrih, armiran	5,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

C3 - mk - sanitarije	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak za pločice	
- hidroizolacija (hidromal)	2 sloja
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,50 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

D1 - mk - terasa iznad sobe	
- keramičke pločice	1,00 cm
- lijepak za pločice	
- hidroizolacija (hidromal)	2 sloja
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	4,00 cm
- PE folija	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	8,00 cm
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi slojeva krovne ploče:

E1 - mk - ravan zeleni krov	
- humus (sloj za vegetaciju)	15,00 cm
- filter sloj - geotekstil	
- drenažni sloj (alu. kadice punjene šljunkom)	11,00 cm
- geotekstil T300	
- folija protic korijenja	
- hidroizolacija (TPO folija)	
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	9,00 cm
- parna brana	
- geotekstil T300	
- AB ploča	15,00 cm
- tvrdopresovana kamena vuna	3,00 cm
- lijepak za armiranje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepak za gletovanje	
- fasadni premaz-bavalit	

E2 - mk - ravan krov	
- šljunak veće granulacije	5,00 cm
- šljunak manje granulacije	5,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- geotekstil T300	
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	10,00 cm
- parna brana	
- geotekstil T300	
- AB ploča	15,00 cm
- malter	1,50 cm

E4 - mk - kosi krov	
- mediteran crijep	5,00 cm
- poprečna letva	3/5 cm
- podužna letva	3/5 cm
- paropropusna-vodonepropusna izolacija	
- daščana oplata	2,50 cm
- rogovi (termoizolacija 10cm+vaz. prostor 4cm)	12/14 cm

opisi unutrašnjih zidova:

U21 - malter - malter	
- malter	1,50 cm
- zid, AB zid	12-20 cm
- malter	1,50 cm

U22 - malter - keramika	
- malter	1,50 cm
- zid, AB zid	12-20 cm
- malter	1,50 cm
- lijepak	
- keramika	0,70 cm

U23 - keramika - keramika	
- keramika	0,70 cm

U24 - malter - vent. zid - keramika	
- glet masa	0,25 cm
- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm
- potkonstrukcija	5,00 cm
- vazdušni prostor za cevi	14,00 cm
- potkonstrukcija	5,00 cm
- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm
- lijepak	
- keramika	0,70 cm

U25 - malter - vent. zid - keramika	
- glet masa	0,25 cm
- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm
- potkonstrukcija	5,00 cm
- vazdušni prostor za cevi	14,00 cm
- potkonstrukcija	5,00 cm
- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm
- lijepak	
- keramika	0,70 cm

opisi spoljnih podova:

P1 - pločnik, stepenište	
- kamene ploče	3,00 cm
- cementni lijepak	2,00 cm
- lakoarmirani beton	12,00 cm
- šljunak	15,00 cm

P2 - pločnik, stepenište (ispuna humus)	
- betonski elementi	8,00 cm
- pijesak	4,00 cm
- šljunak	15,00 cm
- geotekstil T 300	
- zemlja	

opisi spoljnih zidova:

P21 - malter - zemlja	
- malter	1,50 cm
- AB zid	20,00 cm
- zemlja	

P22 - malter - malter	
- malter	1,50 cm
- AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm

opisi fasadnih zidova:

FZ1 - temeljni zid	
- drenažna traka	1,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- hidroizolacija	2+2 sloja
- zaglađena površina zida	
- AB zid	20,00 cm
- zemlja	

FZ2 - kamen - malter	
- kamene ploče	3,00 cm
- lijepak za kamene ploče sa armaturnom mrežom na anker	2,00 cm
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepak	
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm

FZ2' - kamen - keramika	
- kamene ploče	3,00 cm
- lijepak za kamene ploče sa armaturnom mrežom na anker	2,00 cm
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepak	
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
- lijepak	
- keramika	0,70 cm

FZ3 - demit - malter	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepak za gletovanje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepak za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm

FZ3' - demit - keramika	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepak za gletovanje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepak za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- zid, AB zid	20,00 cm
- malter	1,50 cm
- lijepak	
- keramika	0,70 cm

FZ4 - demit - demit (parapetni zid)	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepak za gletovanje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepak za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- zid, AB zid	10,00 cm
- lijepak	
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- lijepak za armiranje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepak za gletovanje	
- fasadni premaz-bavalit	

FZ5 - demit - demit (greda, stub)	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepak za gletovanje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepak za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- zid, AB zid	20,00 cm
- lijepak	
- tvrdopresovana kamena vuna	3,00 cm
- lijepak za armiranje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepak za gletovanje	
- fasadni premaz-bavalit	

FZ5' - demit - lim (krov)	
- fasadni premaz-bavalit	
- lijepak za gletovanje	
- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepak za armiranje	
- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- zid, AB zid	10,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- hidroizolacija EPDM	
- lim	

- AB Konstrukcija
- Termoizolacija
- Tamponski sloj
- Hidroizolacija

- OZNAKA - šema bravarije, šema ograde
- OZNAKA - šema stolarije

+0.10(340.10) KOTA GOTOVOG PODA
±0.00(340.00) KOTA KONSTRUKTIVNE PLOČE

NAPOMENA:

VISINA PARAPETA JE RAČUNATA OD KONSTRUKTIVNE PLOČE



INVESTITOR:

KANPOLAT
EVRIM

PROJEKTANT:

SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.

GLAVNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.

ODGOVORNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.

SARADNIKI:

SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.

OBJEKT:

STAMBENI
OBJEKT

LOKACIJA:

LSL "KULJAČE-
VOJNICI", UP KA105
OPŠTINA BUDVA

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

IDEJNO
RJEŠENJE

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

PRILOG:

PRESJEK 1-1

RAZMJERA:


1:50
BROJ PRILOGA: BROJ STRANE:
A.4. 09.

DATUM IZRADI I.M.P.

2019.

DATUM REVIZIJE I.M.P.

2019.



opisi podova prve ploče:		opisi slojeva krovne ploče:		opisi fasadnih zidova:	
A1 - prva ploča		E1 - mk - ravan zeleni krov		FZ1 - temeljni zid	
- parket	2,00 cm	- humus (sloj za vegetaciju)	15,00 cm	- drenažna traka	1,00 cm
- lijepak za parket		- filter sloj - geotekstil		- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran	4,00 cm	- drenažni sloj (alu. kadice punjene šljunkom)	11,00 cm	- hidroizolacija	2+2 sloja
- PE folija		- geotekstil T300		- zaglađena površina zida	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm	- folija protic korijenja		- AB zid	20,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm	- hidroizolacija (TPO folija)		- zemlja	
- hidroizolacija	3 sloja	- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm	FZ2 - kamen - malter	
- AB ploča	15,00 cm	- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	9,00 cm	- kamene ploče	3,00 cm
- šljunak	20,00 cm	- parna brana		- lijepak za kamene ploče sa armaturnom mrežom na ankeru	2,00 cm
A2 - prva ploča - kuhinja, hodnik		- geotekstil T300		- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- keramičke pločice	1,00 cm	- AB ploča	15,00 cm	- zid, AB zid	20,00 cm
- lijepak za pločice		- lijepak za armiranje	3,00 cm	- malter	1,50 cm
- plivajući cementni estrih, armiran	5,00 cm	- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm	FZ2' - kamen - keramika	
- PE folija		- lijepak za gletovanje		- kamene ploče	3,00 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm	- fasadni premaz-bavalit		- lijepak za kamene ploče sa armaturnom mrežom na ankeru	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm			- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- hidroizolacija	3 sloja	E2 - mk - ravan krov		- zid, AB zid	20,00 cm
- AB ploča	15,00 cm	- šljunak veće granulacije	5,00 cm	- malter	1,50 cm
- šljunak	20,00 cm	- šljunak manje granulacije	5,00 cm	FZ3 - demit - malter	
A3 - prva ploča - sanitarije		- hidroizolacija EPDM		- fasadni premaz-bavalit	
- keramičke pločice	1,00 cm	- geotekstil T300		- lijepak za gletovanje	
- lijepak za pločice		- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm	- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,00 cm	- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	10,00 cm	- lijepak za armiranje	
- PE folija		- parna brana		- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm	- geotekstil T300		- zid, AB zid	20,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm	- AB ploča	15,00 cm	- malter	1,50 cm
- hidroizolacija	3 sloja	- malter	1,50 cm	FZ3' - demit - keramika	
- AB ploča	15,00 cm	E4 - mk - kosi krov		- fasadni premaz-bavalit	
- šljunak	20,00 cm	- mediteran crijep	5,00 cm	- lijepak za gletovanje	
A4 - prva ploča - garaža		- poprečna letva	3/5 cm	- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- plivajući cementni estrih, armiran	6,00 cm	- podužna letva	3/5 cm	- lijepak za armiranje	
- PE folija		- paropropusna-vodonepropusna izolacija		- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm	- daščana oplata	2,50 cm	- zid, AB zid	20,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm	- rogovi (termoizolacija 10cm+vaz. prostor 4cm)	12/14 cm	- malter	1,50 cm
- hidroizolacija	3 sloja			FZ3' - demit - keramika	
- AB ploča	15,00 cm			- fasadni premaz-bavalit	
- šljunak	20,00 cm			- lijepak za gletovanje	
opisi podova stepeništa:		opisi unutrašnjih zidova:		- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
B1 - stepenište - podest		UZ1 - malter - malter		- lijepak za armiranje	
- keramičke pločice	1,00 cm	- malter	1,50 cm	- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- lijepak	0,50 cm	- zid, AB zid	12-20 cm	- zid, AB zid	20,00 cm
- ravajući sloj	0,50 cm	- malter	1,50 cm	- malter	1,50 cm
- AB ploča	15,00 cm	UZ2 - malter - keramika		- lijepak	
- malter	1,50 cm	- malter	1,50 cm	- keramika	0,70 cm
opisi podova međuspr. ploče:		- zid, AB zid	12-20 cm	FZ4 - demit- demit (parapetni zid)	
C1 - mk		- malter	1,50 cm	- fasadni premaz-bavalit	
- parket	2,00 cm	- lijepak	1,50 cm	- lijepak za gletovanje	
- lijepak za parket		- keramika	0,70 cm	- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- plivajući cementni estrih, armiran	4,50 cm	UZ3 - keramika - keramika		- lijepak za armiranje	
- PE folija		- ljepilo	0,70 cm	- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm	- malter	1,50 cm	- zid, AB zid	20,00 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm	- zid, AB zid	12-20 cm	- malter	1,50 cm
- AB ploča	15,00 cm	- malter	1,50 cm	- lijepak	
- malter	1,50 cm	- keramika	0,70 cm	FZ4 - demit- demit (parapetni zid)	
C2 - mk - hodnik		UZ4 malter - vent. zid - keramika		- fasadni premaz-bavalit	
- keramičke pločice	1,00 cm	- glet masa	0,25 cm	- lijepak za gletovanje	
- lijepak za pločice		- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm	- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- plivajući cementni estrih, armiran	5,50 cm	- potkonstrukcija	5,00 cm	- lijepak za armiranje	
- PE folija		- vazdušni prostor za cevi	14,00 cm	- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm	- potkonstrukcija	5,00 cm	- zid, AB zid	10,00 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm	- gipsana ploča (Knauf)	1,25 cm	- lijepak	
- AB ploča	15,00 cm	- lijepak		- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
- malter	1,50 cm	- keramika	0,70 cm	- hidroizolacija EPDM	
C3 - mk - sanitarije		opisi spoljnih podova:		- lijepak za armiranje	
- keramičke pločice	1,00 cm	P1 - pločnik, stepenište		- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- lijepak za pločice		- kamene ploče	3,00 cm	- lijepak za gletovanje	
- hidroizolacija (hidromal)	2 sloja	- lijepak za armiranje	2,00 cm	- fasadni premaz-bavalit	
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,50 cm	- lakoarmirani beton	12,00 cm	- lijepak za gletovanje	
- PE folija		- šljunak	15,00 cm	- armaturna mrežica od staklenih vlakana	0,50 cm
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm	P2 - pločnik, stepenište		- lijepak za gletovanje	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	3,00 cm	- betonski elementi (ispuna humus)	8,00 cm	- lijepak za gletovanje	
- AB ploča	15,00 cm	- pijesak	4,00 cm	- lijepak za gletovanje	
- malter	1,50 cm	- šljunak	15,00 cm	- lijepak za gletovanje	
D1 - mk - terasa iznad sobe		- geotekstil T 300		- lijepak za gletovanje	
- keramičke pločice	1,00 cm	- zemlja		- lijepak za gletovanje	
- lijepak za pločice		opisi spoljnih zidova:		- lijepak za gletovanje	
- hidroizolacija (hidromal)	2 sloja	PZ1 - malter - zemlja		- lijepak za gletovanje	
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	4,00 cm	- malter	1,50 cm	- lijepak za gletovanje	
- PE folija		- AB zid	20,00 cm	- lijepak za gletovanje	
- zvučno-izolac. membrana	0,50 cm	- zemlja		- lijepak za gletovanje	
- tvrda termoizolacija (XPS)	8,00 cm	PZ2 - malter - malter		- lijepak za gletovanje	
- AB ploča	15,00 cm	- malter	1,50 cm	- lijepak za gletovanje	
- malter	1,50 cm	- AB zid	20,00 cm	- lijepak za gletovanje	
		- malter	1,50 cm	- lijepak za gletovanje	

AB Konstrukcija

Termoizolacija

Tamponski sloj

Hidroizolacija

1

OZNAKA - šema bravarije, šema ograde

I

OZNAKA - šema stolarije

+0.10(340.10) KOTA GOTOVOG PODA

±0.00(340.00) KOTA KONSTRUKTIVNE PLOČE

NAPOMENA:

VISINA PARAPETA JE RAČUNATA OD KONSTRUKTIVNE PLOČE

DELEX

d.o.o. BUDVA

INVESTITOR:

KANPOLAT

EVIRIM

PROJEKTANT:

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.

GLAVNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.

ODGOVORNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.

SARADNIKI:

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.

OBJEKT:

STAMBENI

OBJEKTAT

LOKACIJA:

LSL "KULJAČE-

VOJNICI", UP KA105

OPŠTINA BUDVA

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

IDEJNO

RJEŠENJE

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

PRIOLOG:

PRESJEK 2-2

RAZMJERA:

1:50

BROJ PRILOGA:

A.4.

BROJ STRANE:


10.

DATUM IZRADE I M.P.

2019.

DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.



opisi podova prve ploče:		opisi slojeva krovne ploče:		opisi fasadnih zidova:	
A1 - prva ploča		E1 - mk - ravan zeleni krov		FZ1 - temeljni zid	
- parket	2,00 cm	- humus (sloj za vegetaciju)	15,00 cm	- drenažna traka	1,00 cm
- lijepak za parket		- filter sloj - geotekstil		- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran	4,00 cm	- drenažni sloj (alu. kadice punjene šljunkom)	11,00 cm	- hidroizolacija	2+2 sloja
- PE folija		- geotekstil T300		- zaglađena površina zida	
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm	- folija protic korijenja		- AB zid	20,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm	- hidroizolacija (TPO folija)		- zemlja	
- hidroizolacija	3 sloja	- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm	FZ2 - kamen - malter	
- AB ploča	15,00 cm	- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	9,00 cm	- kamene ploče	3,00 cm
- šljunak	20,00 cm	- parna brana		- lijepak za kamene ploče sa armaturnom mrežom na anker	2,00 cm
A2 - prva ploča - kuhinja, hodnik		- geotekstil T300		- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- keramičke pločice	1,00 cm	- AB ploča	15,00 cm	- zid, AB zid	20,00 cm
- lijepak za pločice		- malter	1,50 cm	- malter	1,50 cm
- plivajući cementni estrih, armiran	5,00 cm	E2 - mk - ravan krov		FZ2' - kamen - keramika	
- PE folija		- šljunak veće granulacije	5,00 cm	- kamene ploče	3,00 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm	- šljunak manje granulacije	5,00 cm	- lijepak za kamene ploče sa armaturnom mrežom na anker	2,00 cm
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm	- hidroizolacija EPDM		- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- hidroizolacija	2 sloja	- geotekstil T300		- lijepak	
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,00 cm	- tvrda termoizolacija (XPS)	5,00 cm	- zid, AB zid	20,00 cm
- PE folija		- plivajući cementni estrih, armiran sa padom min 6cm	10,00 cm	- malter	1,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm	- parna brana		- lijepak	
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm	- geotekstil T300		- keramika	0,70 cm
- hidroizolacija	3 sloja	- AB ploča	15,00 cm	FZ3 - demit - malter	
- AB ploča	15,00 cm	- malter	1,50 cm	- fasadni premaz-bavalit	
- šljunak	20,00 cm	E4 - mk - kosi krov		- lijepak za gletovanje	
A3 - prva ploča - sanitarije		- mediteran crijep	5,00 cm	- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- keramičke pločice	1,00 cm	- poprečna letva	3/5 cm	- lijepak za armiranje	
- lijepak za pločice		- podužna letva	3/5 cm	- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran sa padom	5,00 cm	- paropropusna-vodonepropusna izolacija		- zid, AB zid	20,00 cm
- PE folija		- daščana oplata	2,50 cm	- malter	1,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm	- rogovi (termoizolacija 10cm+vaz. prostor 4cm)	12/14 cm	FZ3' - demit - keramika	
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm			- fasadni premaz-bavalit	
- hidroizolacija	3 sloja			- lijepak za gletovanje	
- AB ploča	15,00 cm			- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
- šljunak	20,00 cm			- lijepak za armiranje	
A4 - prva ploča - garaža				- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
- plivajući cementni estrih, armiran	6,00 cm			- zid, AB zid	20,00 cm
- PE folija				- malter	1,50 cm
- termo-zvučna izo.(EPS-T)	2,00 cm			- lijepak	
- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm			- keramika	0,70 cm
- hidroizolacija	3 sloja			FZ4 - demit - demit (parapetni zid)	
- AB ploča	15,00 cm			- fasadni premaz-bavalit	
- šljunak	20,00 cm			- lijepak za gletovanje	
				- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
				- lijepak za armiranje	
				- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
				- zid, AB zid	20,00 cm
				- malter	1,50 cm
				- lijepak	
				- keramika	0,70 cm
				FZ5 - demit - demit (greda, stub)	
				- fasadni premaz-bavalit	
				- lijepak za gletovanje	
				- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
				- lijepak za armiranje	
				- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
				- zid, AB zid	20,00 cm
				- malter	1,50 cm
				- lijepak	
				- keramika	0,70 cm
				FZ5' - demit - lim (krov)	
				- fasadni premaz-bavalit	
				- lijepak za gletovanje	
				- armaturna mrežica od staklenih vlakana	
				- lijepak za armiranje	
				- tvrdopresovana kamena vuna	5,00 cm
				- zid, AB zid	10,00 cm
				- tvrda termoizolacija (XPS)	3,00 cm
				- hidroizolacija EPDM	
				- lim	

AB Konstrukcija

Termoizolacija

Tamponski sloj

Hidroizolacija

1

OZNAKA - šema bravarije, šema ograde

I

OZNAKA - šema stolarije

+0.10(340.10)

KOTA GOTOVOG PODA

±0.00(340.00)

KOTA KONSTRUKTIVNE PLOČE

NAPOMENA:

VISINA PARAPETA JE RAČUNATA OD KONSTRUKTIVNE PLOČE

DELEX

d.o.o. BUDVA

INVESTITOR:

KANPOLAT EVRIM

PROJEKTANT:

SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

GLAVNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

ODGOVORNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

SARADNIKI:

SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.

OBJEKT:

STAMBENI OBJEKT

LOKACIJA:

LSL "KULJAČE-VOJNICI", UP KA105 OPŠTINA BUDVA

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

IDEJNO RJEŠENJE

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

PRILOG:

PRESJEK 3-3

RAZMJERA:

1:50

BROJ PRILOGA

A.4.

BROJ STRANE:


11.


DATUM IZRADE I M.P.

2019.

DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.






DELEX d.o.o. BUDVA 	
INVESTITOR: KANPOLAT EVRIM	
PROJEKTANT: SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh	
GLAVNI INŽENJER: SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh	
ODGOVORNI INŽENJER: SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh	
SARADNIK/CI: SEKULOVIĆ ANJA dia	
OBJEKAT: STAMBENI OBJEKAT	
LOKACIJA: LSL "KULJAČE- VOJNIČI", UP105, OPŠTINA BUDVA	
VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE: IDEJNO RJEŠENJE	
DIO TEH. DOKUMENTACIJE: ARHITEKTURA	
PRILOG: JUGO- ISTOČNA FASADA	
RAZMJERA: 1:100	
BROJ PRILOGA: A.4.	BROJ STRANE: 13.
DATUM IZRADE I M.P. 2019.	
DATUM REVIZIJE I M.P. 2019.	



DELEX d.o.o. BUDVA	
INVESTITOR: KANPOLAT EVRIM	
PROJEKTANT: SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh	
GLAVNI INŽENJER: SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh	
ODGOVORNI INŽENJER: SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh	
SARADNIK/CI: SEKULOVIĆ ANJA dia	
OBJEKT: STAMBENI OBJEKT	
LOKACIJA: LSL "KULJAČE- VOJNIČI", UP105, OPŠTINA BUDVA	
VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE: IDEJNO RJEŠENJE	
DIO TEH. DOKUMENTACIJE: ARHITEKTURA	
PRILOG: SJEVERO- ISTOČNA FASADA	
RAZMJERA: 1:100	
BROJ PRILOGA: A.4.	BROJ STRANE: 14.
DATUM IZRADE I M.P. 2019.	
DATUM REVIZIJE I M.P. 2019.	





INVESTITOR:

**KANPOLAT
EVRIM**

PROJEKTANT:
**SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.**

GLAVNI INŽENJER:
**SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.**

ODGOVORNI INŽENJER:
**SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.**

SARADNIK/CI:
**SEKULOVIĆ
ANJA
spec.sci.arh.**

OBJEKAT:

**STAMBENI
OBJEKAT**

LOKACIJA:

**LSL "KULJAČE-
VOJNIĆI", UP KA105,
OPŠTINA BUDVA**

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

**IDEJNO
RJEŠENJE**

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

PRILOG:

**3D PRIKAZI
OBJEKTA**

RAZMJERA:

BROJ PRILOGA: BROJ STRANE:

A.4. 16.

DATUM IZRADE I M.P.

2019.

DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.





DELEX d.o.o. BUDVA	
INVESTITOR:	
KANPOLAT EVRIM	
PROJEKTANT:	
SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.	
GLAVNI INŽENJER:	
SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.	
ODGOVORNI INŽENJER:	
SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.	
SARADNIK/CI:	
SEKULOVIĆ ANJA spec.sci.arh.	
OBJEKAT:	
STAMBENI OBJEKAT	
LOKACIJA:	
LSL "KULJAČE- VOJNICI", UP KA105, OPŠTINA BUDVA	
VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:	
IDEJNO RJEŠENJE	
DIO TEH. DOKUMENTACIJE:	
ARHITEKTURA	
PRILOG:	
3D PRIKAZI OBJEKTA	
RAZMJERA:	
BROJ PRILOGA:	BROJ STRANE:
A.4.	17.
DATUM IZRADE I M.P.	
2019.	
DATUM REVIZIJE I M.P.	
2019.	